



A/C
Agente de Contratação do
Município de Bom Sucesso do Sul - PR
Referência: Concorrência Eletrônica nº 02/2026

MENU

←

→

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO

0

Nº SICONV

0

PROponente / Tomador

Bom Sucesso do Sul / PR

Apelido do Empreendimento

Pavimentação Asfáltica - Estradas Vicinais

Localidade SINAPI

CURITIBA

Data Base

03-25 (DES.)

Descrição do Lote

Pavimentação Asfáltica - Estradas Vicinais

Município / UF

Bom Sucesso do Sul / PR

BDI 1

23,55%

BDI 2

0,00%

BDI 3

0,00%

FILTRO

ADICIONAR LINHAS

EXCLUIR LINHAS

FIXAR DESCRIÇÕES

RECUPERAR FÓRMULAS

BUSCAR

Considerar valores arredondados com (0,00)

☒

☒

☒

☒

RECURSO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F		LOTE			Pavimentação Asfáltica - Estradas Vicinais						2.595.678,74	
F	Meta	Meta			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-	2.595.678,74	
F	Nível 2	Nível 2			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.495,57	
F	Serviço	Serviço	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	448,86	BDI 1	554,57	2.495,57	RA
F	Nível 2	Nível 2			LIMPEZA E EXECUÇÃO DE BASE					-	1.108.263,26	
F	Serviço	Serviço	SINAPI	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	6.194,41	6,67	BDI 1	8,24	51.041,94	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	71.226,85	0,58	BDI 1	0,72	51.283,33	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	55.962,13	0,58	BDI 1	0,72	40.292,73	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	96400	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	3.539,66	109,69	BDI 1	135,52	479.694,72	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2.654,75	116,48	BDI 1	143,91	382.045,07	RA
F	Serviço	Serviço	DER	560100	Imprimação impermeabilizante exclusive fornecimento e transporte da emulsão	m2	18.188,82	0,46	BDI 1	0,57	10.367,63	RA
F	Serviço	Serviço	DER	589190	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação	t	21,83	3.468,09	BDI 1	4.284,83	93.537,84	RA
F	Nível 2	Nível 2			PAVIMENTAÇÃO - CBUQ					-	1.400.111,99	
F	Serviço	Serviço	DER	561130	Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte de emulsão c/ polímero	m2	15.027,82	0,33	BDI 1	0,41	6.161,41	RA
F	Serviço	Serviço	DER	589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	l	7,51	3.296,21	BDI 1	4.072,47	30.584,25	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	751,39	1.437,76	BDI 1	1.776,35	1.334.731,63	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	1.941,61	4,71	BDI 1	5,82	11.300,17	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	24.075,74	0,58	BDI 1	0,72	17.334,53	RA

