

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR	APelido DO EMPREENDIMENTO ESCOLA JUVENTINO RUFFATO	
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 10-23 (N DES.)	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO 0 EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	Nº CTEF 0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFFATO									35.431,83		
1. ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFFATO - ADITIVOS									-	35.431,83	
1.1. PREVENÇÃO DE INCÊNDIO									-	35.431,83	
1.1.1.	Cotação	COT009	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO, INCLUINDO MOTOBOMBA, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE MÁQUINAS, PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, TUBULAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE ABRIGO DE GLP, ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO E DEMAIS ITENS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	GL	1,00			33.852,09	33.852,09	RA	
1.1.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,68			93,15	63,34	RA	
1.1.3.	DER-PR	601200	REATERRO E APOLOAMENTO MECÂNICO	M3	0,20			31,21	6,24	RA	
1.1.4.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	5,76			84,43	486,32	RA	
1.1.5.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	9,00			54,59	491,31	RA	
1.1.6.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	2,56			66,12	169,27	RA	
1.1.7.	SINAPI	97101	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	2,56			141,90	363,26	RA	
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA	

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORONEL VÍVIDA / PR
Local

Responsável Técnico



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESCOLA JUVENTINO RUFFATO	
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 10-23 (N DES.)	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO 0 EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	Nº CTEF 0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFFATO									
									35.431,83

quinta-feira, 8 de agosto de 2024
Data

Nome: KATIA ELOIZA DA ROCHA
CREA/CAU: 216273/D-PR
ART/RRT: 1720243756252

RECURSO
←