



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Capadocia Servicos integrais/ Municipio de Salto de Lontra-PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Poliedrica na Linha Pinhal da Varzea, Serra Wessinlig e Rua Valdomiro			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 03-2024.xlsm')	DATA BASE 03-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 001-Pinhal da Varzea,002-Rua Valdomiro cavilha,003-Serra Wesling	MUNICÍPIO / UF Salto do Lontra-PR	BDI 1 29,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
001-Pinhal da Varzea,002-Rua Valdomiro cavilha,003-Serra Wesling									139.090,46	
1.			PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA					-	139.090,46	
1.1.			LOTE 01-PINHAL DA VARZEA					-	51.243,86	
1.1.1.	DER-PR	532600	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE. (DMT=5KM.)	M2	997,50	3,26	BDI 1	4,21	4.199,48	RA
1.1.2.	DER-PR	532650	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE (DMT=5KM.)	M2	1.050,00	1,18	BDI 1	1,52	1.596,00	RA
1.1.3.	DER-PR	521450	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP., PREPARO E ASSENT. DO POLIÉDRO (DMT=15,00KM)	M2	997,50	22,10	BDI 1	28,53	28.458,68	RA
1.1.4.	DER-PR	535200	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL DE PEDRA PARA PAV. POLIÉDRICA (DMT=15,00KM.)	M	350,00	10,66	BDI 1	13,76	4.816,00	RA
1.1.5.	DER-PR	452010	CONTENCAO LATERAL -CASCALHAMENTO (DMT-10,00KM)	M3	70,00	37,11	BDI 1	47,91	3.353,70	RA
1.1.6.	DER-PR	500000	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M2	1.400,00	4,22	BDI 1	5,45	7.630,00	RA
1.1.7.	DER-PR	532700	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	1.400,00	0,66	BDI 1	0,85	1.190,00	RA
1.2.			LOTE 03-SERRA WESLING					-	87.846,60	
1.2.1.	DER-PR	532600	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE. (DMT=5KM.)	M2	1.710,00	3,26	BDI 1	4,21	7.199,10	RA
1.2.2.	DER-PR	532650	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE (DMT=5KM.)	M2	1.800,00	1,18	BDI 1	1,52	2.736,00	RA
1.2.3.	DER-PR	521450	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP., PREPARO E ASSENT. DO POLIÉDRO (DMT=15,00KM)	M2	1.710,00	22,10	BDI 1	28,53	48.786,30	RA
1.2.4.	DER-PR	535200	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL DE PEDRA PARA PAV. POLIÉDRICA (DMT=15,00KM.)	M	600,00	10,66	BDI 1	13,76	8.256,00	RA
1.2.5.	DER-PR	452010	CONTENCAO LATERAL -CASCALHAMENTO (DMT-10,00KM)	M3	120,00	37,11	BDI 1	47,91	5.749,20	RA
1.2.6.	DER-PR	500000	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M2	2.400,00	4,22	BDI 1	5,45	13.080,00	RA
1.2.7.	DER-PR	532700	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	2.400,00	0,66	BDI 1	0,85	2.040,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Salto do Lontra-PR
Local

Responsável Técnico



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Capadocia Servicos integrais/ Municipio de Salto de Lontra-PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Poliedrica na Linha Pinhal da Varzea, Serra Wessinlig e Rua Valdomiro			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 03-2024.xlsm')	DATA BASE 03-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 001-Pinhal da Varzea,002-Rua Valdomiro cavilha,003-Serra Weslling	MUNICÍPIO / UF Salto do Lontra-PR	BDI 1 29,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
001-Pinhal da Varzea,002-Rua Valdomiro cavilha,003-Serra Weslling									139.090,46

quinta-feira, 11 de julho de 2024
Data

Nome: PAULO ROBERTO KOERICH
CREA/CAU: PR 113096/D
ART/RRT: 0

Documento assinado digitalmente
gov.br PAULO ROBERTO KOERICH
Data: 11/07/2024 14:07:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RECURSO
←