



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Salto do Lontra - PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Muro do Cemitério			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de Muro no Cemitério	MUNICÍPIO / UF Salto do Lontra/PR	BDI 1 26,80%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Execução de Muro no Cemitério									313.577,94	
1.			MURO NO CEMITÉRIO					-	313.577,94	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	3.448,52	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,00	312,19	BDI 1	395,86	791,72	RA
1.1.2.	SINAPI	98448	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	M2	20,00	104,76	BDI 1	132,84	2.656,80	RA
1.2.			FUNDAÇÕES					-	66.807,00	
1.2.1.	SINAPI	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	900,00	58,54	BDI 1	74,23	66.807,00	RA
1.3.			VIGAS BALDRAMES					-	76.276,41	
1.3.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	22,27	116,71	BDI 1	147,99	3.295,74	RA
1.3.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	297,00	67,74	BDI 1	85,89	25.509,33	RA
1.3.3.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	406,56	16,99	BDI 1	21,54	8.757,30	RA
1.3.4.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.221,66	12,42	BDI 1	15,75	19.241,15	RA
1.3.5.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	22,27	689,59	BDI 1	874,40	19.472,89	RA
1.4.			PILARES (ESTEIO)					-	40.982,24	
1.4.1.	SINAPI	97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	12,96	2.493,86	BDI 1	3.162,21	40.982,24	RA
1.5.			FECHAMENTO (PLACAS PRÉ-MOLDADAS)					-	96.874,61	
1.5.1.	SINAPI	97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	24,79	3.081,87	BDI 1	3.907,81	96.874,61	RA
1.6.			PINTURA					-	29.189,16	
1.6.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.782,00	12,92	BDI 1	16,38	29.189,16	RA

Encargos sociais:	Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR Município de Salto do Lontra - PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Muro do Cemitério				
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de Muro no Cemitério	MUNICÍPIO / UF Salto do Lontra/PR	BDI 1 26,80%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Execução de Muro no Cemitério									313.577,94

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Salto do Lontra/PR
Local

quinta-feira, 16 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico

Nome: Jonathan Kozikoski Freitas
CREA/CAU: 175770/D
ART/RRT: 1720242769261

RECURSO
↓