



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO RESTAURANTE E BANHEIROS DO LAGO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 02-2025.xlsm')	DATA BASE 02-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 RENASCENÇA-PR	BDI 1 25,96%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									234.900,00	
1.			RESTAURANTE E BANHEIROS - LAGO					-	234.900,00	
1.1.			Reforma Restaurante					-	151.743,34	
1.1.1.			Troca revestimento piso cozinha e despensa					-	4.901,89	
1.1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	21,28	BDI 1	26,80	80,40	RA
1.1.1.2.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	40,55	22,32	BDI 1	28,11	1.139,86	RA
1.1.1.3.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	40,55	53,60	BDI 1	67,51	2.737,53	RA
1.1.1.4.	Composição	COMP-1	TROCA DE REJUNTE EM REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE	M2	91,66	8,18	BDI 1	10,30	944,10	RA
1.1.2.			Revestimento Fogão a lenha					-	1.931,79	
1.1.2.1.	SINAPI	104590	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, DISPOSTAS EM AMARRAÇÃO. AF_02/2023	M2	7,00	219,09	BDI 1	275,97	1.931,79	RA
1.1.3.			Repintura paredes internas e teto					-	8.706,84	
1.1.3.1.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	353,30	15,84	BDI 1	19,95	7.048,34	RA
1.1.3.2.	COMPOSIÇÃO	COMP-2	REPAROS E CONsertos PARA REPINTURA - COM TAPA FURRO, GESSO E MASSA CORRIDA	M2	50,00	26,33	BDI 1	33,17	1.658,50	RA
1.1.4.			Atualização sanitários					-	2.690,85	
1.1.4.1.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	476,28	BDI 1	599,92	1.199,84	RA
1.1.4.2.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	7,00	34,00	BDI 1	42,83	299,81	RA
1.1.4.3.	SINAPI-I	21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	4,00	227,36	BDI 1	286,38	1.145,52	RA
1.1.4.4.	SINAPI-I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	2,00	18,13	BDI 1	22,84	45,68	RA
1.1.5.			Manutenção em aberturas de alumínio e vidro					-	1.566,55	
1.1.5.1.	Composição	COMP-4	MANUTENÇÃO DE ABERTURAS DE ALUMÍNIO E VIDRO	M2	95,00	13,09	BDI 1	16,49	1.566,55	RA
1.1.6.			Manutenção e adequação Guarda-Corpo					-	8.239,50	
1.1.6.1.	Composição	COMP-5	MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE GUARDA-CORPO	M	45,00	145,36	BDI 1	183,10	8.239,50	RA
1.1.7.			Soleira em granito com rebaixo no piso					-	6.366,66	
1.1.7.1.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	46,00	93,94	BDI 1	118,33	5.443,18	RA
1.1.7.2.	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,38	531,27	BDI 1	669,19	923,48	RA
1.1.8.			Portas banheiros					-	10.032,35	
1.1.8.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	7,56	8,90	BDI 1	11,21	84,75	RA
1.1.8.2.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,56	1.044,63	BDI 1	1.315,82	9.947,60	RA
1.1.9.			Porta Cozinha					-	2.840,57	
1.1.9.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2,10	8,84	BDI 1	11,13	23,37	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO RESTAURANTE E BANHEIROS DO LAGO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 02-2025.xlsm')	DATA BASE 02-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 RENASCENÇA-PR	BDI 1 25,96%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									234.900,00	
1.1.9.2.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,10	1.044,63	BDI 1	1.315,82	2.763,22	RA
1.1.9.3.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1,46	29,35	BDI 1	36,97	53,98	RA
1.1.10.			Cobertura Varanda					-	62.587,17	
1.1.10.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	112,50	3,31	BDI 1	4,17	469,13	RA
1.1.10.2.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	20,00	4,27	BDI 1	5,38	107,60	RA
1.1.10.3.	SINAPI	97655	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	20,00	30,75	BDI 1	38,73	774,60	RA
1.1.10.4.	SINAPI	87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	1,57	468,60	BDI 1	590,25	926,69	RA
1.1.10.5.	SINAPI	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 PS	M2	123,10	388,95	BDI 1	489,92	60.309,15	RA
1.1.11.			Adequação da calha e cobertura					-	3.569,58	
1.1.11.1.	SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	24,91	BDI 1	31,38	627,60	RA
1.1.11.2.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	20,00	4,27	BDI 1	5,38	107,60	RA
1.1.11.3.	SINAPI-I_SP	40784	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	M	20,40	62,23	BDI 1	78,38	1.598,95	RA
1.1.11.4.	Composição	comp-6	CHAPEAMENTO PLATIBANDA, COM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	13,90	70,56	BDI 1	88,88	1.235,43	RA
1.1.12.			Impermeabilização Marquises					-	6.359,32	
1.1.12.1.	SINAPI	87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	1,40	468,60	BDI 1	590,25	826,35	RA
1.1.12.2.	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	M2	46,30	48,81	BDI 1	61,48	2.846,52	RA
1.1.12.3.	Composição	COMP-7	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 7,5cm, ESPESSURA 2,0 cm	0	41,40	51,52	BDI 1	64,89	2.686,45	RA
1.1.13.			Repintura externa					-	28.524,66	
1.1.13.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	911,04	1,81	BDI 1	2,28	2.077,17	RA
1.1.13.2.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	911,04	3,64	BDI 1	4,58	4.172,56	RA
1.1.13.3.	SINAPI	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	911,04	19,41	BDI 1	24,45	22.274,93	RA
1.1.14.			Iluminação e elétrica					-	3.425,61	
1.1.14.1.	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	10,00	1,67	BDI 1	2,10	21,00	RA
1.1.14.2.	COMPOSIÇÃO	COMP-9	LUMINARIA SLIM BRANCA 36W SOBREPOR 100CM 4000K	UN	14,00	52,87	BDI 1	66,60	932,40	RA
1.1.14.3.	Composição	COMP-8	LUMINARIA SLIM BRANCA 36W SOBREPOR 100CM 6500K	UN	5,00	52,87	BDI 1	66,60	333,00	RA
1.1.14.4.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2,00	24,99	BDI 1	31,48	62,96	RA
1.1.14.5.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,00	40,28	BDI 1	50,74	1.268,50	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	REFORMA DO RESTAURANTE E BANHEIROS DO LAGO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 02-2025.xlsm')	DATA BASE 02-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
			0 RENASCENÇA-PR	25,96%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									234.900,00	
1.1.14.6.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	26,33	BDI 1	33,17	232,19	RA
1.1.14.7.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	40,41	BDI 1	50,90	50,90	RA
1.1.14.8.	SINAPI	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	51,52	BDI 1	64,89	129,78	RA
1.1.14.9.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	42,09	BDI 1	53,02	106,04	RA
1.1.14.10.	Composição	COMP-10	REFLETOR RETANGULAR 50W, LUZ BRANCA	UN	6,00	38,22	BDI 1	48,14	288,84	RA
1.2.			Reforma Banheiros					-	83.156,66	
1.2.1.			Troca de revestimento do piso					-	7.945,62	
1.2.1.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	84,25	21,28	BDI 1	26,80	2.257,90	RA
1.2.1.2.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	84,25	53,60	BDI 1	67,51	5.687,72	RA
1.2.2.			Atualização sanitários					-	15.980,50	
1.2.2.1.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	254,54	BDI 1	320,62	5.129,92	RA
1.2.2.2.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	16,00	34,00	BDI 1	42,83	685,28	RA
1.2.2.3.	SINAPI	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	18,00	250,73	BDI 1	315,82	5.684,76	RA
1.2.2.4.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	668,92	BDI 1	842,57	1.685,14	RA
1.2.2.5.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	34,00	BDI 1	42,83	85,66	RA
1.2.2.6.	SINAPI-I	21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	4,00	227,36	BDI 1	286,38	1.145,52	RA
1.2.2.7.	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	24,92	BDI 1	31,39	125,56	RA
1.2.2.8.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	67,46	BDI 1	84,97	169,94	RA
1.2.2.9.	SINAPI	97621	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,00	108,46	BDI 1	136,62	273,24	RA
1.2.2.10.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	17,00	BDI 1	21,41	42,82	RA
1.2.2.11.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	52,27	BDI 1	65,84	790,08	RA
1.2.2.12.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	129,07	BDI 1	162,58	162,58	RA
1.2.3.			Atualização Portas					-	36.728,18	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO RESTAURANTE E BANHEIROS DO LAGO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 02-2025.xlsm')	DATA BASE 02-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 RENASCENÇA-PR	BDI 1 25,96%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									234.900,00	↓
1.2.3.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	27,00	8,90	BDI 1	11,21	302,67	RA
1.2.3.2.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	27,00	1.044,63	BDI 1	1.315,82	35.527,14	RA
1.2.3.3.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	24,30	29,35	BDI 1	36,97	898,37	RA
1.2.4.			Troca de vidros das janelas					-	757,03	
1.2.4.1.	COMPOSIÇÃO	COMP-11	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4mm	0	3,24	121,44	BDI 1	152,97	495,62	RA
1.2.4.2.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,36	576,49	BDI 1	726,15	261,41	RA
1.2.5.			Pintura Paredes Interna					-	7.912,50	
1.2.5.1.	COMPOSIÇÃO	COMP-2	REPAROS E CONsertos para repintura - com TAPA FURRO, GESSO E MASSA CORRIDA	M2	15,00	26,33	BDI 1	33,17	497,55	RA
1.2.5.2.	SINAPI	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	303,27	19,41	BDI 1	24,45	7.414,95	RA
1.2.6.			Pintura Paredes Externa					-	6.317,43	
1.2.6.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	201,77	1,81	BDI 1	2,28	460,04	RA
1.2.6.2.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	201,77	3,64	BDI 1	4,58	924,11	RA
1.2.6.3.	SINAPI	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	201,77	19,41	BDI 1	24,45	4.933,28	RA
1.2.7.			Pinturas Beirais					-	3.112,75	
1.2.7.1.	Composição	COMP-3	LAVAGEM E PREPARAÇÃO PARA PINTURA DE PAREDES E VIGAS EXTERNAS	M2	67,19	2,41	BDI 1	3,04	204,26	RA
1.2.7.2.	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	6,00	24,42	BDI 1	30,76	184,56	RA
1.2.7.3.	SINAPI	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	67,19	21,65	BDI 1	27,27	1.832,27	RA
1.2.7.4.	SINAPI	96112	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	M2	6,00	117,98	BDI 1	148,61	891,66	RA
1.2.8.			Elétrica e Iluminação					-	1.172,36	
1.2.8.1.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	22,00	24,99	BDI 1	31,48	692,56	RA
1.2.8.2.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	27,59	BDI 1	34,75	278,00	RA
1.2.8.3.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	40,05	BDI 1	50,45	201,80	RA
1.2.9.			Flores e Acesso					-	3.230,29	
1.2.9.1.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	6,18	18,77	BDI 1	23,64	146,10	RA
1.2.9.2.	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	8,00	105,62	BDI 1	133,04	1.064,32	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO RESTAURANTE E BANHEIROS DO LAGO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 02-2025.xlsm')	DATA BASE 02-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 RENASCENÇA-PR	BDI 1 25,96%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									234.900,00	
1.2.9.3.	SINAPI	103685	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,00	458,28	BDI 1	577,25	577,25	RA
1.2.9.4.	SINAPI	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	6,18	3,07	BDI 1	3,87	23,92	RA
1.2.9.5.	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024	UN	2,00	26,56	BDI 1	33,45	66,90	RA
1.2.9.6.	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024	UN	15,00	57,22	BDI 1	72,07	1.081,05	RA
1.2.9.7.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	0,50	429,89	BDI 1	541,49	270,75	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RENASCENÇA-PR
Local

quarta-feira, 30 de julho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ÉLISON JUNIOR DO KESNE
CREA/CAU: 144.932/D
ART/RRT: 0

RECURSO
↓