

M CARNEIRO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA LTDA

0270

M CARNEIRO INFRAESTRUTURA

Rua Projetada F, nº 120, Associação – Renascença – PR, 85610-000 CNPJ: 45.763.236/0001-18 - Fone: (46) 9 9128-5539 - e-mail: marcio2022carneiro@gmail.com

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

M CARNEIRO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA LTDA, com sede à Rua Projetada F, 120, Bairro Associação, Município de Renascença, Estado do Paraná, CEP 85.610-000, inscrita no CNPJ: 45.763.236/0001-18.
Renascença - PR, 16 de outubro de 2023.

À Comissão de Licitações.

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 004/2023.

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA RURAL DA LINHA SANTANA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**, objeto da Tomada de Preços acima epigrafada.

O valor global de nossa proposta para a execução completa dos serviços é de R\$ 579.952,38 (quinhentos e setenta e nove mil e novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos), sendo:

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	VLR MATERIAL	VLR MÃO DE OBRA
01	01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA RURAL DA LINHA SANTANA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.	R\$ 405.966,67	R\$ 173.985,71
TOTAL				R\$ 579.952,38

O prazo de execução do objeto da licitação é de 10 meses, contados da data da emissão da ordem de serviço pelo Contratante.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos,

Marcio

[Handwritten signatures and initials]

M CARNEIRO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA LTDA

027

M CARNEIRO INFRAESTRUTURA

Rua Projetada F, nº 120, Associação – Renascença – PR, 85610-000 CNPJ: 45.763.236/0001-18 - Fone: (46) 9 9128-5539 - e-mail: marcio2022carneiro@gmail.com

equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre os serviços.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Renascença - PR, 16 de outubro de 2023.





Marcio Carneiro

Proprietário

RG: 10.666.388-2 SESP/PR

M CARNEIRO SERVICOS DE INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 45.763.236/0001-18
Rua Projetada F, nº 120, Associação – Renascença – PR
CEP: 85610-000



M CARNEIRO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA LTDA
Rua Projetada F, nº 120, Associação – Renascença – PR, 85610-000
CNPJ: 45.763.236/0001-18
Fone: (46) 9 9128-5539 - e-mail: marcio2022carneiro@gmail.com

Página 1

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA RURAL DA LINHA SANTANA, CONFORME PROJETO,
MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.


PLANILHA DE SERVIÇOS - EXECUÇÃO INDIRETA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES

TRECHO DA LINHA SANTANA - PROPRIEDADE: MUNICÍPIO DE RENASCENÇA (1,7KM - LARGURA 6,00M)

Item	Codigo	Origem	Discriminação dos serviços	Unid.	Quant.	PREÇOS (R\$)			
						Valor Unitário	Valor Unitário com BDI	Parcial	Subtotal
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	820000	DER	Placa sinalização c/ película refletiva	m2	6,00	R\$ 538,82	R\$ 644,91	R\$ 3.869,48	R\$ 4.667,19
1.2	821000	DER	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m	Unid.	4,00	R\$ 166,62	R\$ 199,43	R\$ 797,71	
2			PAVIMENTAÇÃO						
2.1	532600	DER	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico (DMT 2km)	m2	10.500,00	R\$ 3,40	R\$ 4,07	R\$ 42.729,33	R\$ 575.285,19
2.2	500000	DER	Escarificação, regularização compac. Subleito	m2		R\$ 4,28	R\$ 5,12	R\$ -	
2.3	535200	DER	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. Poliédrico (DMT 27km)	m	3.400,00	R\$ 9,88	R\$ 11,83	R\$ 40.206,26	
2.4	521450	DER	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro (DMT 27km)	m2	10.092,00	R\$ 34,67	R\$ 41,50	R\$ 418.782,91	
2.5	532650	DER	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico (DMT 2km)	m2	10.092,00	R\$ 1,33	R\$ 1,59	R\$ 16.065,22	
2.6	532700	DER	Compactação de pavimento poliédrico	m2		R\$ 0,65	R\$ 0,78	R\$ -	
2.7	575100	DER	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico	m2	3.400,00	R\$ 1,79	R\$ 2,14	R\$ 7.284,33	
2.8	800000	DER	Enleivamento da contenção lateral	m2	3.400,00	R\$ 12,34	R\$ 14,77	R\$ 50.217,14	
			PREÇO GLOBAL (R\$)					Total	R\$ 579.952,38
						BDI SERVIÇOS (%)	19,69		


Marcio Carneiro

Proprietário - RG: 10.666.388-2 SESP/PR


Rodrigo Ludwig
Eng. Civil - CREA: SC-642808/D

Renascença - PR, 16 de Outubro de 2023.

0272

M CARNEIRO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA LTDA
Rua Projetada F, nº 120, Associação – Renascença – PR, 85610-000
CNPJ: 45.763.236/0001-18
Fone: (46) 9 9128-5539 - e-mail: marcio2022carneiro@gmail.com

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA RURAL DA LINHA SANTANA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES													
TRECHO DA LINHA SANTANA - PROPRIEDADE: MUNICÍPIO DE RENASCENÇA (1,7KM - LARGURA 6,00M)													
PROPRIEDADE: MUNICÍPIO DE RENASCENÇA													
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	MÊS 01	% NO PERÍODO	MÊS 02	% NO PERÍODO	MÊS 03	% NO PERÍODO	MÊS 04	% NO PERÍODO	MÊS 05	% NO PERÍODO	VALOR SERVIÇO c/ BDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	Placa sinalização c/ película refletiva	0,67%	3.869,48	100,00%									3.869,48
1.2	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m	0,14%	797,71	100,00%									797,71
02	PAVIMENTAÇÃO												
2.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico (DMT 2km)	7,37%	4.272,93	10,00%	4.272,93	10,00%	4.272,93	10,00%	4.272,93	10,00%	4.272,93	10,00%	42.729,33
2.2	Escarificação, regularização compac. Subleito	0,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%	
2.3	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. Poliédrico (DMT 27km)	6,93%	4.020,63	10,00%	4.020,63	10,00%	4.020,63	10,00%	4.020,63	10,00%	4.020,63	10,00%	40.206,26
2.4	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro (DMT 27km)	72,21%	41.878,29	10,00%	41.878,29	10,00%	41.878,29	10,00%	41.878,29	10,00%	41.878,29	10,00%	418.782,91
2.5	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico (DMT 2km)	2,77%	1.606,52	10,00%	1.606,52	10,00%	1.606,52	10,00%	1.606,52	10,00%	1.606,52	10,00%	16.065,22
2.6	Compactação de pavimento poliédrico	0,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%	
2.7	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico	1,26%	728,43	10,00%	728,43	10,00%	728,43	10,00%	728,43	10,00%	728,43	10,00%	7.284,33
2.8	Enleivamento da contenção lateral	8,66%	5.021,71	10,00%	5.021,71	10,00%	5.021,71	10,00%	5.021,71	10,00%	5.021,71	10,00%	50.217,14
VALOR DA PARCELA			62.195,71	10,72%	57.528,52	9,92%	57.528,52	9,92%	57.528,52	9,92%	57.528,52	9,92%	579.952,38
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			62.195,71	10,72%	119.724,23	20,64%	177.252,75	30,56%	234.781,27	40,48%	292.309,79	50,40%	

Renascença - PR, 16 de Outubro de 2023.

Rodrigo Ludwig
Eng. Civil - CREA: SC-642808/D

Marcio Carneiro
Proprietário - RG: 10.666.388-2 SESP/PR

0273

M CARNEIRO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA LTDA
 Rua Projetada F, nº 120, Associação – Renascença – PR, 85610-000
 CNPJ: 45.763.236/0001-18
 Fone: (46) 9 9128-5539 - e-mail: marcio2022carneiro@gmail.com

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA RURAL DA LINHA SANTANA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES													
TRECHO DA LINHA SANTANA - PROPRIEDADE: MUNICÍPIO DE RENASCENÇA (1,7KM - LARGURA 6,00M)													
PROPRIEDADE: MUNICÍPIO DE RENASCENÇA													
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	MÊS 06	% NO PERÍODO	MÊS 07	% NO PERÍODO	MÊS 08	% NO PERÍODO	MÊS 09	% NO PERÍODO	MÊS 10	% NO PERÍODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI
SERVIÇOS PRELIMINARES													
01													
1.1	Placa sinalização c/ película refletiva	0,67%											3.869,48
1.2	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m	0,14%											797,71
PAVIMENTAÇÃO													
2.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico (DMT 2km)	7,37%	4.272,93	10,00%	4.272,93	10,00%	4.272,93	10,00%	4.272,93	10,00%	4.272,93	10,00%	42.729,33
2.2	Escarificação, regularização compac. Subleito	0,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%	
2.3	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. Poliédrico (DMT 27km)	6,93%	4.020,63	10,00%	4.020,63	10,00%	4.020,63	10,00%	4.020,63	10,00%	4.020,63	10,00%	40.206,26
2.4	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro (DMT 27km)	72,21%	41.878,29	10,00%	41.878,29	10,00%	41.878,29	10,00%	41.878,29	10,00%	41.878,29	10,00%	418.782,91
2.5	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico (DMT 2km)	2,77%	1.606,52	10,00%	1.606,52	10,00%	1.606,52	10,00%	1.606,52	10,00%	1.606,52	10,00%	16.065,22
2.6	Compactação de pavimento poliédrico	0,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%	
2.7	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico	1,26%	728,43	10,00%	728,43	10,00%	728,43	10,00%	728,43	10,00%	728,43	10,00%	7.284,33
2.8	Enliviamento da contenção lateral	8,66%	5.021,71	10,00%	5.021,71	10,00%	5.021,71	10,00%	5.021,71	10,00%	5.021,71	10,00%	50.217,14
VALOR DA PARCELA													
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO													579.952,38
			349.838,30	60,32%	407.366,82	70,24%	464.895,34	80,16%	522.423,86	90,08%	579.952,38	100,00%	

Renascença - PR, 16 de Outubro de 2023.

Rodrigo Ludwig

Eng. Civil - CREA: SC-642808/D

Marcio Carneiro

Proprietário - RG: 10.666.388-2 SESP/PR

0274