

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE DER 09/23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAV. POLIÉDRICA SERRA WESLLING	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR	BDI 1 29,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAV. POLIÉDRICA SERRA WESLLING									90.001,20	
1.								-	90.001,20	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	-	
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	90.001,20	
1.2.1.	DER-PR	532600	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE. (DMT=3KM.)	M2	1.710,00	3,34	BDI 1	4,31	7.370,10	RA
1.2.2.	DER-PR	532650	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE (DMT=3KM.)	M2	1.800,00	1,18	BDI 1	1,52	2.736,00	RA
1.2.3.	DER-PR	521450	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP., PREPARO E ASSENT. DO POLIÉDRO (DMT=15,00KM)	M2	1.710,00	23,00	BDI 1	29,69	50.769,90	RA
1.2.4.	DER-PR	535200	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL DE PEDRA PARA PAV. POLIÉDRICA (DMT=15,00KM.)	M	600,00	10,66	BDI 1	13,76	8.256,00	RA
1.2.5.	DER-PR	452010	CONTENCAO LATERAL -CASCALHAMENTO (DMT-10,00KM)	M3	120,00	37,11	BDI 1	47,91	5.749,20	RA
1.2.6.	DER-PR	500000	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M2	2.400,00	4,22	BDI 1	5,45	13.080,00	RA
1.2.7.	DER-PR	532700	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	2.400,00	0,66	BDI 1	0,85	2.040,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR
Local

sexta-feira, 21 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: RONALDO MIOTTO MARTINS
CREA/CAU: 138208/D
ART/RRT: 0