

PLANILHA DE SERVIÇOS

EMPRESA: DOUGLAS POSSAN LTDA

CNPJ: 15.332.845/0001-51

AVENIDA BERTINO WARMLING, 857, CENTRO, SALTO DO LONTRA - PR

TELEFONE: (46) 3191 0137 ou (46) 9926 0173

E-mail: douglaspossan@hotmail.com

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QTD.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 1.766,79	R\$ 236,57	R\$ 2.003,36	R\$ 2.003,36
1.1	COMP 001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50	392,62	52,57	445,19	1.766,79	236,57	2.003,36	
2		FIOS E CABOS						R\$ 63.271,50	R\$ 3.060,50	R\$ 66.332,00	R\$ 66.332,00
2.1	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	700,00	18,95	0,45	19,40	13.265,00	315,00	13.580,00	
2.2	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	400,00	29,10	2,25	31,35	11.640,00	900,00	12.540,00	

2.3	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	150,00	56,55	3,07	59,62	8.482,50	460,50	8.943,00	
2.4	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	250,00	78,22	3,72	81,94	19.555,00	930,00	20.485,00	
2.5	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	100,00	103,29	4,55	107,84	10.329,00	455,00	10.784,00	
3		ELETRODUTOS						R\$ 3.037,93	R\$ 1.214,70	R\$ 4.252,63	R\$ 4.252,63

3.1	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	300,00	8,64	3,52	12,16	2.592,00	1.056,00	36.484,00	
3.2	93014	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	6,00	12,94	9,63	22,57	77,64	57,78	135,42	
3.3	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	9,00	31,09	4,80	35,89	279,81	43,20	323,01	

3.4	93020	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4,00	22,12	14,43	36,55	88,48	57,72	146,20	
4		DISJUNTORES E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO						R\$ 4.870,91	R\$ 363,89	R\$ 5.234,80	R\$ 5.234,80
4.1	COMP 006	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (CAIXA MOLDADA)	UN	1,00	307,00	40,44	347,44	307,00	40,44	347,44	
4.2	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	400,83	40,42	441,25	801,66	80,84	882,50	
4.3	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	623,26	40,42	663,68	1.246,52	80,84	1.327,36	

4.4	COMP 002	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 300A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	1.386,89	40,44	1.427,33	1.386,89	40,44	1.427,33	
4.5	COMP 003	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (CAIXA MOLDADA)	UN	1,00	386,57	40,42	426,99	386,57	40,42	426,99	
4.6	COMP 004	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (CAIXA MOLDADA)	UN	1,00	355,34	40,44	395,78	355,34	40,44	395,78	
4.7	COMP 005	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (CAIXA MOLDADA)	UN	1,00	386,93	40,44	427,37	386,93	40,44	427,37	
5		CAIXAS DE PASSAGEM / QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO / ENTRADA DE SERVIÇO						R\$ 75.894,16	R\$ 3.143,96	R\$ 79.038,12	R\$ 79.038,12

5.1	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	10,00	118,66	29,66	148,32	1.186,60	296,60	1.483,20	
5.2	COMP 007	TAMPA PARA CAIXA DE PASSAGEM NO SOLO, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,40 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00	350,00	37,29	387,29	3.500,00	372,90	3.872,90	
5.3	COMP 008	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL (QDG) COM BARRAMENTOS CANALETAS, TRILHOS DE DISJUNTORES, BARRAMENTO TRIFÁSICO E BARRAMENTOS AUXILIARES DE TERRA E NEUTRO	UN	1,00	3.069,18	562,10	3.631,28	3.069,18	562,10	3.631,28	
5.4	COMP 009	ENTRADA DE SERVIÇO 3 X 300A - COM TRANSFORMADOR DE 112,5 kVA	UN	1,00	68.138,38	1.912,36	70.050,74	68.138,38	1.912,36	70.050,74	

6		GERADOR						R\$ 107.947,56	R\$ 1.685,27	R\$ 109.632,83	R\$ 109.632,83
6.1	COMP 010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GERADOR TRIFÁSICO 45 KVA CARENADO COM QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICO	UN	1,00	107.947,56	1.685,27	109.632,83	107.947,56	1.685,27	109.632,83	
7		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 207,97	R\$ 298,29	R\$ 506,26	R\$ 506,26
7.1	COMP 011	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO COM ATÉ 10,5M	UN	4,00	51,99	74,57	126,56	207,97	298,29	506,26	
VALOR TOTAL R\$ 267.000,00											
Salto do Lontra - PR, 17 de janeiro de 2024											