

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. ADITADA	Custo Unitário	Valor Licitado	Valor com Aditivo	Aditivo	
1		550	SERVIÇOS PRELIMINARES				-	-			-	
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00		1,00	3.590,25	3.590,25	3.590,25	-	
2		554	TERRAPLENAGEM				-	-			-	
	400000	DER	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm	m3	-	19.200,00	19.200,00	1,40		26.880,00	26.880,00	
	520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	1.100,80	5.740,50	6.841,30	10,87	11.965,70	74.364,93	62.399,23	
	401140	DER	Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora	m	12.800,00		12.800,00	0,54	6.912,00	6.912,00	-	
3		589	DRENAGEM				-	-			-	
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	299,96	41,56	341,52	10,56	3.167,58	3.606,45	438,87	
	601200	DER	Reaterro e aploamento mecânico	m3	210,99	29,31	240,30	32,30	6.814,98	7.761,69	946,71	
	620100	DER	Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m	un	8,00		8,00	1.426,17	11.409,36	11.409,36	-	
	620200	DER	Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m	un	4,00		4,00	1.975,26	7.901,04	7.901,04	-	
	620300	DER	Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m	un	2,00		2,00	2.894,56	5.789,12	5.789,12	-	
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	51,00	10,00	61,00	335,43	17.106,93	20.461,23	3.354,30	
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	28,00		28,00	531,71	14.887,88	14.887,88	-	
	611000A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	77,00	12,00	89,00	672,08	51.750,16	59.815,12	8.064,96	
	DISSIPM40	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,40	un	3,00		3,00	1.813,76	5.441,28	5.441,28	-	
	DISSIPM60	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60	un	3,00		3,00	2.198,87	6.596,61	6.596,61	-	
	DISSIPM80	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80	un	1,00		1,00	3.416,33	3.416,33	3.416,33	-	
	DISSIPM100	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00	un	1,00		1,00	5.026,34	5.026,34	5.026,34	-	
	2003517	SICRO	Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-60 B - com grelha de aço - areia e brita comerciais	un	4,00		4,00	6.435,11	25.740,44	25.740,44	-	
	2003529	SICRO	Caixa coletora de sarjeta - CCS 250-100 B - com grelha de aço - areia e brita comerciais	un	1,00		1,00	7.702,26	7.702,26	7.702,26	-	
	103926	SINAPI	ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA DE 1 A 4,1 M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS (DAD 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPa, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FORMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF. 08/2022.	m³	4,13		4,13	1.739,22	7.182,98	7.182,98	-	
4		556	BASE / SUB-BASE				-	-			-	
	531000	DER	Brita Graduada	m3	6.365,03		6.365,03	239,15	1.522.196,92	1.522.196,92	-	
	531300	DER	Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3	1.100,80		1.100,80	197,46	217.363,97	217.363,97	-	
5		551	REVESTIMENTO				-	-			-	
	560400A	DER/PRC	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	m2	43.904,00		43.904,00	0,61	26.781,44	26.781,44	-	
	589100A	DER/PRC	Fornecimento de CM-30 - imprimação	ton	52,68		52,68	7.787,30	410.234,97	410.234,97	-	
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	38.400,00		38.400,00	0,40	15.360,00	15.360,00	-	
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	19,20		19,20	4.613,59	88.580,93	88.580,93	-	
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	4.800,48	2,78	4.803,26	300,02	1.440.240,02	1.441.074,07	834,05	
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	240,02	0,14	240,16	6.144,42	1.474.783,69	1.475.643,91	860,22	
	515580	DER	Limpeza de pavimento com jato de água	m²	38.400,00		38.400,00	2,58	99.072,00	99.072,00	-	
6		557	MEIO-FIO E SARJETA				-	-			-	
	650200	DER	Sarjeta triangular concreto - tipo 2A	m	6.754,00	230,00	6.984,00	76,90	519.382,60	537.069,60	17.687,00	
	655200	DER	Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m	m	18,00		18,00	428,60	7.714,80	7.714,80	-	
7		552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				-	-			-	
	871000	DER	Tachas refletivas bidirecional	un	4.800,00		4.800,00	22,41	107.568,00	107.568,00	-	
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	1.920,00	4,00	1.924,00	31,05	59.616,00	59.740,20	124,20	
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	6,00		6,00	645,99	3.875,94	3.875,94	-	
	821300	DER	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	6,00		6,00	494,43	2.966,58	2.966,58	-	
	820000F	DER/PRC	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	34,00		34,00	618,67	21.034,78	21.034,78	-	
	820000H	DER/PRC	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	9,00		9,00	618,67	5.568,03	5.568,03	-	
	820000I	DER/PRC	Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	42,00	4,00	46,00	618,67	25.984,14	28.458,82	2.474,68	
8		560	SERVIÇOS DIVERSOS				-	-			-	
	800913	DER	Defensa metálica c/ espaçador e calço nível de contenção H1AW3 15º	m	350,00		350,00	285,94	100.079,00	100.079,00	-	
9		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS				-	-			-	
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)				-	-			-	
	09.02.11C	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base	un	9,00		9,00	182,62	1.643,58	1.643,58	-	
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	48,00		48,00	182,62	8.765,76	8.765,76	-	
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado da Base	un	20,00		20,00	182,62	3.652,40	3.652,40	-	
	09.02.01A	DAER/PRC	Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base	un	5,00		5,00	182,62	913,10	913,10	-	
	74022127	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	138,00		138,00	134,16	18.514,08	18.514,08	-	
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	64,00		64,00	217,40	13.913,60	13.913,60	-	
	74022153	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	64,00		64,00	171,44	10.972,16	10.972,16	-	
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	64,00		64,00	57,78	3.697,92	3.697,92	-	
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	64,00		64,00	126,71	8.109,44	8.109,44	-	
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)	gb	3,00		3,00	6.987,40	20.962,20	20.962,20	-	
	Fazer Cotação	Pesquisa de mercado	Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista)	km.pista	12,80		12,80	621,15	7.950,72	7.950,72	-	
									SOMAS	6.449.900,00	6.573.964,23	124.064,23
									Valor Total do Contrato:	R\$ 6.449.900,00		
									Acrescimo	R\$ 124.064,23		
									% Acrescimo	1,92%		
									% Acrescimo	R\$ 6.573.964,23		

Documento assinado eletronicamente por:
Genezi Guedes dos Santos (18/03/2026 08:08:40)

Nome/controle do arquivo:
2026031808084031.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026031808084031>