

RESPOSTA AO OFÍCIO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Palhoça/SC, 05 de março de 2026.

Ofício nº 18/2026

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 76.995.455/0001-56

REF.: AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 87/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23305.012252.2025-19 - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91400/2025, INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFSP.

Em resposta ao **OFÍCIO 30/2026**, pedido de adesão da Ata de Registro de Preços correspondente ao Pregão Eletrônico nº 91400/2025 realizado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP, conforme especificação e quantitativos citados no mesmo, fica aqui o **NOSSO ACEITE À ADESÃO, conforme especificação e quantitativos abaixo citados:**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2	PISO MODULAR INDOOR COM MANTA PEBD 3,00 MM: Piso Modular Indoor Fornecimento e instalação. DO PISO INDOOR: Material: PP - Polipropileno Copolímero de alto impacto e alta resistência; Dimensões: 250mm x 250mm x12mm – 1mm de desvio para mais ou menos Manta PEBD 3,00 mm, com filme plástico, a manta deve ter sistema de fita dupla face filme que permita a junção de uma manta a outra colando, cor branca; O piso deverá ter um alojamento específico para parafuso na peça, permitindo a fixação do mesmo, mínimo de 2 travas antifurto por peça; Encaixes: 10 travas macho + 10travas fêmea; Garantia: 10 anos; Aditivos de proteção: UV Superfície Antirreflexo; Resistência à umidade: 100%;Retorno de bola: 100%comparado ao concreto; Alta resistência mecânica; Alta absorção de impacto; Baixa absorção de calor; Baixa amplitude dimensional; Resistente a umidade, não forma limo; Aditivo Antiestática, não causa descarga por acúmulo de energia estática; Alto	1.200m²	R\$ 248,00	R\$ 297.600,00

coeficiente de atrito (antiderrapante inclusive molhado); Rápida montagem (2 dias); Piso atóxico; Inclusos demarcações esportivas, futsal, handball, vôlei e basquete ou demarcações lúdicas OBSERVAÇÃO: A quadra modular é instalada sobre a base atual (piso atual da quadra), porém possui a necessidade de espaçamento das paredes para o trabalho do material de maneira correta. Por esse motivo, as dimensões da quadra modular quando possuem layout em paredes nas extremidades são executadas com uma pequena diferença de 7cm a 10cm das extremidades atuais da quadra existente. Este modo de execução é obrigatório para o andamento correto do desempenho da quadra, evitando patologias nas placas ao sofrerem a dilatação natural climática.			
VALOR TOTAL			R\$ 297.600,00

Apresento nossos melhores cumprimentos.

CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA

CNPJ: 05.725.151/0001-20

Kean Renan Possamai

RG: 4.930.154 SSC/SC

Sócio / Representante Legal