

JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME

Alameda Doze 993 – Bairro Industrial – CEP 85525-000
 CNPJ 19.376.115/0001-03 INSC. ESTADUAL 90656893-48
 e-mail jgderivados@gmail.com Telefone (46) 991355105

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2023
 PLANILHA ORÇAMENTARIA

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--------|--------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| 0 | | | | | | | 24,20% | | 269.346,63 |
| 1. | | | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS PIONEIROS | | | | | - | 269.346,63 |
| 1.1. | | | FUNDAÇÃO ESTRUTURA E ALAMBRADO DO PLAYGROUND | | | | | - | 19.666,51 |
| 1.1.1. | SINAPI | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 42,00 | 62,95 | BDI 1 | 78,18 | 3.283,56 |
| 1.1.2. | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 47,23 | 92,67 | BDI 1 | 115,10 | 5.436,17 |
| 1.1.3. | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 87,38 | 17,67 | BDI 1 | 21,95 | 1.917,99 |
| 1.1.4. | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 205,22 | 16,02 | BDI 1 | 19,90 | 4.083,88 |
| 1.1.5. | SINAPI | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 2,83 | 647,42 | BDI 1 | 804,10 | 2.275,60 |
| 1.1.6. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 20,69 | 15,46 | BDI 1 | 19,20 | 397,25 |
| 1.1.7. | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 92,45 | 14,41 | BDI 1 | 17,90 | 1.654,86 |

[Handwritten signatures and initials]

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|--------|---|----|--------|--------|-------|---------|-----------|
| 1.1.8. | SINAPI | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0,57 | 871,82 | BDI 1 | 1082,80 | 617,20 |
| 1.2. | | | LAJE DA BASE DO PLAYGROUND | | | | | - | 14.109,11 |
| 1.2.1. | Cotação | 08 | CONCRETO USINADO 25 Mpa - CONVENCIONAL | M3 | 20,90 | 413,85 | BDI 1 | 514,00 | 10.742,60 |
| 1.2.2. | Composição | 05 | LANÇAMENTO DE MALHA DE FERRO PARA RECEBIMENTO DO CONCRETO | M² | 209,10 | 12,96 | BDI 1 | 16,10 | 3.366,51 |
| 1.3. | | | ALAMBRADO DO PLAYGROUND | | | | | - | 29.272,44 |
| 1.3.1. | Cotação | 01 | ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E REDE DE POLIETILENO (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO | m2 | 42,00 | 145,17 | BDI 1 | 180,30 | 7.572,60 |
| 1.3.2. | SINAPI | 92343 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 128,00 | 136,50 | BDI 1 | 169,53 | 21.699,84 |
| 1.4. | | | PINTURA DO MONUMENTO (RELÓGIO SOLAR) E BASE | | | | | - | 507,30 |
| 1.4.1. | SINAPI | 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 15,00 | 27,23 | BDI 1 | 33,82 | 507,30 |
| 1.5. | | | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | | | | | - | 54.502,14 |
| 1.5.1. | SINAPI | 39756 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1,00 | 475,37 | BDI 1 | 590,41 | 590,41 |
| 1.5.2. | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 68,96 | BDI 1 | 85,65 | 85,65 |
| 1.5.3. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 11,10 | 98,66 | BDI 1 | 122,54 | 1.360,19 |
| 1.5.4. | SINAPI | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 111,09 | 13,59 | BDI 1 | 16,88 | 1.875,20 |
| 1.5.5. | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9,00 | 15,84 | BDI 1 | 19,67 | 177,03 |
| 1.5.6. | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 335,25 | 4,90 | BDI 1 | 6,09 | 2.041,67 |
| 1.5.7. | SINAPI | 43104 | CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSÕES DE 3/4" A 4" | UN | 23,00 | 550,00 | BDI 1 | 683,10 | 15.711,30 |
| 1.5.8. | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 23,00 | 95,13 | BDI 1 | 118,15 | 2.717,45 |
| 1.5.9. | SINAPI | 96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 23,00 | 86,70 | BDI 1 | 107,68 | 2.476,64 |

8 7 9 3

| | | | | | | | | | |
|---------|------------|-------|--|----|--------|----------|-------|----------|-------------------|
| 1.5.10. | Cotação | 04 | CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca sextavada e arruelas inox | UN | 23,00 | 79,52 | BDI 1 | 98,76 | 2.271,48 |
| 1.5.11. | Cotação | 06 | POSTE METÁLICO COM ALTURA DE 3M COM LUMINÁRIA 100 W. CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO | UN | 23,00 | 882,00 | BDI 1 | 1.095,44 | 25.195,12 |
| 1.6. | | | PASSEIO EM PAVER | | | | | - | 101.952,29 |
| 1.6.1. | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 420,00 | 20,23 | BDI 1 | 25,13 | 10.554,60 |
| 1.6.2. | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 815,00 | 47,10 | BDI 1 | 58,50 | 47.677,50 |
| 1.6.3. | Composição | 03 | VIGA CONTENÇÃO DAS CALÇADAS, MOLDADA IN LOCO, EXECUTADA EM CONCRETO 15MPa E COLOCAÇÃO DE VERGALHÃO ø5mm - 10cm*20cm | M | 508,67 | 69,20 | BDI 1 | 85,95 | 43.720,19 |
| 1.7. | | | BANCOS | | | | | - | 15.239,30 |
| 1.7.1. | Cotação | 05 | BANCO COM BASE CAVALINHO E ACABAMENTO EM RÉGUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO | UN | 10,00 | 1.227,00 | BDI 1 | 1.523,93 | 15.239,30 |
| 1.8. | | | PAISAGISMO | | | | | - | 34.097,54 |
| 1.8.1. | SINAPI | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 17,00 | 102,13 | BDI 1 | 126,85 | 2.156,45 |
| 1.8.2. | SINAPI | 98516 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 10,00 | 343,16 | BDI 1 | 426,20 | 4.262,00 |
| 1.8.3. | SINAPI | 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 57,00 | 56,66 | BDI 1 | 70,37 | 4.011,09 |
| 1.8.4. | SINAPI | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 500,00 | 26,68 | BDI 1 | 33,14 | 16.570,00 |
| 1.8.5. | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 300,00 | 10,80 | BDI 1 | 13,41 | 4.023,00 |
| 1.8.6. | SINAPIH | 3322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | M2 | 300,00 | 8,25 | BDI 1 | 10,25 | 3.075,00 |

JOAO PAULO MATIELO Assinado de forma digital por JOAO PAULO MATIELO
Dados: 2023.05.16 08:00:55 -03'00'

JOÃO PAULO MATIELO (SÓCIO ADMINISTRADOR)

RG: 1.849.547-8

CPF: 019.826.761-40

CORONEL VIVIDA, 28 DE ABRIL DE 2023.

JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME

Alameda Doze 993 – Bairro Industrial – CEP 85525-000
 CNPJ 19.376.115/0001-03 INSC. ESTADUAL 90656893-48
 e-mail jgderivados@gmail.com Telefone (46) 991355105

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2023
 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

| Item (R\$) | Descrição | Valor | Parcelas: | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 |
|-----------------------|---|-------|------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS PIONEIRO 269.346,63 | | % Período: | 12,54% | 31,29% | 43,51% | 12,66% |
| 1.1. | FUNDAÇÃO ESTRUTURA E ALAMBRADO D 19.666,51 | | % Período: | 100,00% | | | |
| 1.2. | LAJE DA BASE DO PLAYGROUND 14.109,11 | | % Período: | 100,00% | | | |
| 1.3. | ALAMBRADO DO PLAYGROUND 29.272,44 | | % Período: | | 100,00% | | |
| 1.4. | PINTURA DO MONUMENTO (RELÓGIO SOLA) 507,30 | | % Período: | | 100,00% | | |
| 1.5. | INSTALAÇÃO ELÉTRICA 54.502,14 | | % Período: | | 100,00% | | |
| 1.6. | PASSEIO EM PAVER 101.952,29 | | % Período: | | | 100,00% | |
| 1.7. | BANCOS 15.239,30 | | % Período: | | | 100,00% | |
| 1.8. | PAISAGISMO 34.097,54 | | % Período: | | | | 100,00% |
| 2. | | | % Período: | | | | |
| 3. | | | % Período: | | | | |
| Total: | | | %: | 12,54% | 31,29% | 43,51% | 12,66% |
| R\$ 269.346,63 | | | | | | | |
| Período: | Repasso: | | | - | - | - | - |
| | Contrapartida: | | | 33.775,62 | 84.281,88 | 117.191,59 | 34.097,54 |
| | Outros: | | | - | - | - | - |
| | Investimento: | | | 33.775,62 | 84.281,88 | 117.191,59 | 34.097,54 |
| Acumulado: | %: | | | 12,54% | 43,83% | 87,34% | 100,00% |
| | Repasso: | | | - | - | - | - |
| | Contrapartida: | | | 33.775,62 | 118.057,50 | 235.249,09 | 269.346,63 |
| | Investimento: | | | 33.775,62 | 118.057,50 | 235.249,09 | 269.346,63 |

JOAO PAULO MATIELO Assinado de forma digital por JOAO PAULO MATIELO
 Dados: 2023.05.16 08:01:31 -03'00'

JOÃO PAULO MATIELO (SÓCIO ADMINISTRADOR)

RG: 1.849.547-8

CPF: 019.826.761-40

CORONEL VIVIDA, 28 DE ABRIL DE 2023.



Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>

PLANILHAS TOMANDA DE PREÇO 02/2023

1 mensagem

JG Derivados <jgderivados@gmail.com>

16 de maio de 2023 às 08:04

Para: Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>

Bom dia,

Segue em anexo planilhas corrigidas, qualquer dúvida estou a disposição.

Att,

João Paulo Matielo

2 anexos

 **Planilha Orçamentaria - Revitalização da Praça.pdf**
368K

 **Cronograma - Revitalização da Praça.pdf**
294K



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ATA Nº 09/CPL/2023

DA REUNIÃO - OBJETIVO: Efetuada para proceder à análise e julgamento da planilha e cronograma da empresa JG Derivados de Cimento Ltda ME, para a Contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para a execução de obras de REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS PIONEIROS, conforme projetos, planilhas e memoriais em anexo.

DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS

Tomada de Preços nº 02/2023 de 31.01.2023. Reaberto em 29.03.2023.

DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO:

Designação: Portaria nº 049/2022, de 29 de dezembro de 2022.

Presidente: Juliano Ribeiro, Membros Efetivos: Elaine Bortolotto, Fernando de Quadros Abatti e Iana Roberta Schmid. Membros Suplentes: Aline Mari dos Santos Canova, Douglas Cristian Strapazon, Flaviane Gubert Siqueira e Grasieli Cerbatto.

DA REUNIÃO: 17 de maio de 2023, às 09h00.

Local: Sede da Prefeitura Municipal de Coronel Vivida.

Foi concedido para a empresa JG Derivados de Cimento Ltda ME o benefício previsto no edital, no item 8 e subitens, o qual cita os Acórdãos nº 2546/2015-TCU, nº 1811/2014-TCU e nº 187/2014-TCU, onde diz: “caso ocorra falha no preenchimento, poderão ser ajustadas, desde que, não ocorra a majoração do preço ofertado”.

DA ANÁLISE E JULGAMENTO DA PLANILHA E CRONOGRAMA:


A empresa JG Derivados de Cimento Ltda ME, enviou via e-mail nova planilha orçamentária e cronograma. Após análise dos documentos apresentados, foi constatado que a mesma apresentou os mesmos corretos, sendo a mesma CLASSIFICADA.


DA CLASSIFICAÇÃO: Após análise detalhada de todos os elementos da mesma, como também da conferência dos preços, a comissão decidiu classificar as seguintes proponentes:


| Lote | Classificação | Empresa | Valor Total R\$ |
|------|---------------|--|-----------------|
| 01 | 1º | JG Derivados de Cimento Ltda ME | 269.346,63 |
| | 2º | Nogale Engenharia e Construção Ltda | 277.738,95 |
| | 3º | Marin & Simionato Serviços de Engenharia e Construção Ltda | 292.969,97 |
| | 4º | Brustolim Construções Ltda – ME | 306.338,36 |

DO RESULTADO: A comissão de licitação irá publicar o edital de classificação e resultado, sendo aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da publicação no diário oficial do município para interposição de recurso, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada.

DO ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar o senhor presidente deu por encerrada à sessão, para constar a Comissão Permanente de Licitação lavrou a presente Ata que lida e achada conforme segue adiante assinada pelos Membros da Comissão Permanente de Licitação.


Juliano Ribeiro
Presidente da CPL


Elaine Bortolotto
Membro da CPL


Fernando Q. Abatti
Membro da CPL


Iana R. Schmid
Membro da CPL

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO


REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023.

A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 02/2023, que após a análise e verificação das propostas ofertadas, decidiu classificar as seguintes proponentes:


| Lote | Classificação | Empresa | Valor Total R\$ |
|------|---------------|--|-----------------|
| 01 | 1º | JG Derivados de Cimento Ltda ME | 269.346,63 |
| | 2º | Nogale Engenharia e Construção Ltda | 277.738,95 |
| | 3º | Marin & Simionato Serviços de Engenharia e Construção Ltda | 292.969,97 |
| | 4º | Brustolim Construções Ltda – ME | 306.338,36 |

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 05 (*cinco*) dias úteis contados da data de publicação deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes caso sintam-se prejudicadas, para interposição de recurso.

Coronel Vivida, 17 de maio de 2023.


Juliano Ribeiro
Presidente da CPL


Elaine Bortolotto
Membro da CPL


Fernando Q. Abatti
Membro da CPL


Iana R. Schmid
Membro da CPL