



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA COBERTURA UBS				
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 04-2025.xlsm')	DATA BASE 04-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA COBERTURA UBS	MUNICÍPIO / UF RENASCENÇA PR	BDI 1 25,96%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA COBERTURA UBS									206.400,00	
1.			REFORMA DA COBERTURA UBS					-	206.400,00	
1.1.			Serviços preliminares					-	4.329,18	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	382,07	BDI 1	481,26	2.165,67	RA
1.1.2.	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00	572,54	BDI 1	721,17	2.163,51	RA
1.2.			Demolição					-	15.194,82	
1.2.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	885,00	3,61	BDI 1	4,55	4.026,75	RA
1.2.2.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	885,00	7,80	BDI 1	9,82	8.690,70	RA
1.2.3.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	422,04	4,66	BDI 1	5,87	2.477,37	RA
1.3.			Estrutura da cobertura					-	65.433,33	
1.3.1.	Composição	COMP-1	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COMPOSTA POR MONTANTES, BANZOS E TERÇAS.	KG	3.860,10	10,26	BDI 1	12,92	49.872,49	RA
1.3.2.	Composição	COMP-2	SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PISO E PAREDE	UN	332,00	37,21	BDI 1	46,87	15.560,84	RA
1.4.			Telhamento					-	66.028,31	
1.4.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	881,68	59,24	BDI 1	74,62	65.790,96	RA
1.4.2.	Composição	COMP-3	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA, TRANSLÚCIDA / INCOLOR	M²	3,32	56,76	BDI 1	71,49	237,35	RA
1.5.			Calhas e rufos					-	47.351,73	
1.5.1.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	166,62	133,97	BDI 1	168,75	28.117,13	RA
1.5.2.	SINAPI-I_SP	1115	RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 28 CM	M	255,42	17,68	BDI 1	22,27	5.688,20	RA
1.5.3.	Composição	COMP-4	CHAPEAMENTO EM PLATIBANDA COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	140,00	76,82	BDI 1	96,76	13.546,40	RA
1.6.			Junta de dilatação					-	1.397,75	
1.6.1.	Composição	COMP-5	JUNTA DE DILATAÇÃO - CHAPA E AÇO GALVANOIZADO PINTADO NA COR BRANCA, FABRICAÇÃO, PINTURA E FIXAÇÃO	M	25,00	44,39	BDI 1	55,91	1.397,75	RA
1.7.			Conserto forro, Emergência					-	1.762,50	
1.7.1.	SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	10,00	2,96	BDI 1	3,73	37,30	RA
1.7.2.	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	10,00	65,26	BDI 1	82,20	822,00	RA
1.7.3.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	10,00	4,56	BDI 1	5,74	57,40	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA COBERTURA UBS				
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 04-2025.xlsm')	DATA BASE 04-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA COBERTURA UBS	MUNICÍPIO / UF RENASCENÇA PR	BDI 1 25,96%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA COBERTURA UBS									206.400,00	
1.7.4.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	10,00	32,13	BDI 1	40,47	404,70	RA
1.7.5.	SINAPI	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	10,00	11,79	BDI 1	14,85	148,50	RA
1.7.6.	SINAPI	100745	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	10,00	23,23	BDI 1	29,26	292,60	RA
1.8.			Remoção e reinstalação das placas solares					-	3.226,48	
1.8.1.	Composição	comp-6	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PLACAS SOLARES COMPOSTA POR 93 PLACAS EM CIMA DE COBERTURA	GLOBAL	1,00	2.561,51	BDI 1	3.226,48	3.226,48	RA
1.9.			Aberturas de Volumes de Caixas D'água					-	1.675,90	
1.9.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,36	978,31	BDI 1	1.232,28	1.675,90	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RENASCENÇA PR
Local

terça-feira, 19 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ÉLISON JUNIOR DO KESNE
CREA/CAU: 144.932/D
ART/RRT: 0