CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Salto do Lontra	0

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	07-22 (N DES.)	COBERTURAS ESTACIONAMENTOS	Salto do Lontra/PR.	22,21%	6,50%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
COBERTURAS ESTACIONAMENTOS									**147.133,31**
1.			**COBERTURAS ESTACIONAMENTOS**					**-**	**147.133,31**
1.1.								**-**	**-**
1.2.			**1- COBERTURA QUADRA- ESCOLA MUNICIPAL SÃO JORGE**					**-**	**88.874,08**
1.2.1.	SINAPI	92620	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	6,00	1.850,00	BDI 1	2.260,89	13.565,34
1.2.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	489,59	55,00	BDI 1	67,22	32.910,24
1.2.3.	SINAPI	100747	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	489,59	6,99	BDI 1	8,54	4.181,10
1.2.4.	Composição	01	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,43 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	489,59	63,87	BDI 1	78,06	38.217,40
1.3.			**2- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**					**-**	**58.259,23**
1.3.1.	Composição	03	VIGA TRELIÇADA	M	27,55	133,95	BDI 1	163,70	4.509,94
1.3.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	313,00	62,63	BDI 1	76,54	23.957,02
1.3.3.	SINAPI	100747	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	313,00	9,99	BDI 1	12,21	3.821,73
1.3.4.	Composição	01	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,43 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	313,00	63,87	BDI 1	78,06	24.432,78
1.3.5.	Composição	04	PILAR TRELIÇADO METÁLICO, CHUMBADO EM BLOCO DE CONCRETO. PINTURA INCLUSA	UD	14,00	89,88	BDI 1	109,84	1.537,76

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Salto do Lontra/PR.
Local

quinta-feira, 6 de outubro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: RONALDO MIOTTO MARTINS
CREA/CAU: PR-138208/D
ART/RRT: 0

Documento assinado digitalmente
gov.br
RONALDO MIOTTO MARTINS
Data: 06/10/2022 16:30:52-0300
Verifique em https://verificador.iti.br