



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1091832-02	Nº TransfereGOV 954182/2023	PROPONENTE / TOMADOR Município de Salto do Lontra	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Poliédrca na Linha Santa Bárbara			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação	MUNICÍPIO / UF Salto do Lontra/PR	BDI 1 26,49%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação									2.752.484,27	
1.			PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA					-	2.752.484,27	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	3.156,08	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	311,89	BDI 1	394,51	3.156,08	RA
1.2.			DRENAGEM					-	30.219,04	
1.2.1.	DER-PR	600300	ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM 1A. CAT.	M3	72,00	11,28	BDI 1	14,27	1.027,44	RA
1.2.2.	DER-PR	601200	REATERRO E APOIAMENTO MECÂNICO	M3	60,68	30,14	BDI 1	38,12	2.313,12	RA
1.2.3.	DER-PR	620100	BOCA DE BSTC 0,60M	UD	8,00	922,61	BDI 1	1.167,01	9.336,08	RA
1.2.4.	DER-PR	610600	CORPO DE BSTC 0,60M SEM BERÇO	M	40,00	328,95	BDI 1	416,09	16.643,60	RA
1.2.5.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	318,72	2,23	BDI 1	2,82	898,80	RA
1.3.			REVESTIMENTO					-	1.848.811,15	
1.3.1.	DER-PR	532600	COLCHÃO DE ARGILA P/ PAV. POLIÉDRICO	M2	36.438,97	2,16	BDI 1	2,73	99.478,38	RA
1.3.2.	DER-PR	575100	CONTENÇÃO LATERAL C/ SOLO LOCAL P/ PAV. POLIÉDRICO	M2	12.652,42	1,58	BDI 1	2,00	25.304,84	RA
1.3.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	32.795,08	2,46	BDI 1	3,11	101.992,69	RA
1.3.4.	DER-PR	521450	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. PREPARO E ASSENTAMENTO DO POLIEDRO	M2	36.438,97	22,19	BDI 1	28,07	1.022.841,88	RA
1.3.5.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	273.292,30	1,65	BDI 1	2,09	571.180,91	RA
1.3.6.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	34.161,55	0,65	BDI 1	0,82	28.012,45	RA
1.4.			MEIO FIO E SARJETA					-	685.246,47	
1.4.1.	DER-PR	810250	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 3 (PRÉ-MOLDADO)	M	12.652,42	38,75	BDI 1	49,01	620.095,10	RA
1.4.2.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	23.103,32	2,23	BDI 1	2,82	65.151,37	RA
1.5.			SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO					-	185.051,53	
1.5.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	12.652,42	10,85	BDI 1	13,72	173.591,20	RA
1.5.2.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.063,95	2,23	BDI 1	2,82	11.460,33	RA

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1091832-02	Nº TransfereGOV 954182/2023	PROPONENTE / TOMADOR Município de Salto do Lontra	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Poliédrica na Linha Santa Bárbara			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação	MUNICÍPIO / UF Salto do Lontra/PR	BDI 1 26,49%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									
2.752.484,27									

Salto do Lontra/PR
Local

terça-feira, 2 de abril de 2024
Data

Responsável Técnico

Nome: Joscenei Terebinto
CREA/CAU: CREA PR 210342/D
ART/RRT: 1720241230431

RECURSO
←