



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
958679/2024	01995/2024	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - - Contrato 77/2024	ADITIVO 04 - VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR - 2ª ETAPA			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	04-24 (N DES.)	Pavimentação de vias no município de Coronel Vivida/PR.	CORONEL VIVIDA - PR	20.85%	15.00%	0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação de vias no município de Coronel Vivida/PR.									1.986.799,29	
1.			VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - 2ª ETAPA					-	1.986.799,29	
1.1.			LIMPEZA DA ÁREA					-	4.565,76	
1.1.1.	Cotação	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	M2	7.134,00	0,53	BDI 1	0,64	4.565,76	RA
1.2.			REMOÇÕES, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO					-	31.420,71	
1.2.1.	Cotação	4011209	Regularização compac.subleito 100% PN (A)	m2	2.604,12	1,15	BDI 1	1,39	3.619,73	RA
1.2.2.	Cotação	4915669	Remoção mecanizada de camada granular do pavimento	m3	1.314,68	16,33	BDI 1	19,73	25.938,64	RA
1.2.3.	Cotação	1600441	Remoção de paralelepípedos	m2	311,95	4,94	BDI 1	5,97	1.862,34	RA
1.3.			SUB-BASE E BASE					-	471.983,23	
1.3.1.	Cotação	903845	Camada de bloqueio c/ pedra o < 3/4"	m3	50,54	142,70	BDI 1	172,45	8.715,62	RA
1.3.2.	Cotação	4011279	Sub-base de macadame seco com brita comercial	m3	1.853,38	197,73	BDI 1	238,96	442.883,68	RA
1.3.3.	Cotação	4011276	Base de brita graduada com brita comercial	m3	74,65	225,95	BDI 1	273,06	20.383,93	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	52.373,36	
1.4.1.	Cotação	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica - exclusive fornec. da emulsão	m2	1.684,65	0,41	BDI 1	0,50	842,33	RA
1.4.2.	Cotação	4011353	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	m2	1.684,65	0,28	BDI 1	0,34	572,78	RA
1.4.3.	Cotação	4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - excl. forn. do CAP	t	210,58	200,24	BDI 1	241,99	50.958,25	RA
1.5.			LIGANTES BETUMINOSOS					-	75.115,91	
1.5.1.	Cotação	COMP 01a	Fornecimento de CAP 50/70	t	12,00	4.567,96	BDI 2	5.253,15	63.037,80	RA
1.5.2.	Cotação	COMP 01b	Fornecimento de emulsão asfáltica p/imprimação EAI	t	2,02	3.732,08	BDI 2	4.291,89	8.669,62	RA
1.5.3.	Cotação	COMP 01c	Fornecimento de emulsão RR-1C	t	0,84	3.528,46	BDI 2	4.057,73	3.408,49	RA
1.6.			DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES					-	356.366,17	
1.6.1.	Cotação	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m3	1.961,60	6,99	BDI 1	8,45	16.575,52	RA
1.6.2.	Cotação	4805762	Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria	m3	157,26	8,55	BDI 1	10,33	1.624,50	RA
1.6.3.	Cotação	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m3	2.104,61	20,07	BDI 1	24,25	51.036,79	RA
1.6.4.	Cotação	804017	Corpo de BSTC D = 0,40 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	344,70	266,20	BDI 1	321,70	110.889,99	RA
1.6.5.	Cotação	804025	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	93,50	437,67	BDI 1	528,92	49.454,02	RA
1.6.6.	Cotação	804033	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	155,00	676,85	BDI 1	817,97	126.785,35	RA
1.7.			BOCAS DE LOBO E SAIDAS					-	15.304,16	
1.7.1.	Cotação	2003626	Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais	un	2,00	959,32	BDI 1	1.159,34	2.318,68	RA
1.7.2.	Cotação	2003628	Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 02 - areia e brita comerciais	UN	4,00	1.215,20	BDI 1	1.468,57	5.874,28	RA
1.7.3.	Cotação	2003630	Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 03 - areia e brita comerciais	UN	4,00	1.471,08	BDI 1	1.777,80	7.111,20	RA
1.8.			DRENOS					-	264.694,44	
1.8.1.	Cotação	2003579	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD e brita comercial	m	943,73	193,67	BDI 1	234,05	220.880,01	RA

RECURSO
↓



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 958679/2024	Nº TransfereGOV 01995/2024	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - - Contrato 77/2024	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADITIVO 04 - VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR - 2ª ETAPA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de vias no município de Coronel Vivida/PR.	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR	BDI 1 20,85%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação de vias no município de Coronel Vivida/PR.									1.986.799,29	
1.8.2.	SINAPI	102664	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	823,27	44,04	BDI 1	53,22	43.814,43	RA
1.9.			MEIO FIO E SARJETAS					-	420.515,27	
1.9.1.	Cotação	2003369	Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	2.942,93	118,24	BDI 1	142,89	420.515,27	RA
1.10.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES - GRAMA					-	110.801,55	
1.10.1.	Cotação	4413996	Enleivamento	m2	8.343,49	10,99	BDI 1	13,28	110.801,55	RA
1.11.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES - PASSEIOS					-	173.028,96	
1.11.1.	Cotação	COMP 07	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado C20, acabamento convencional, não armado. (Esp. 5 cm)	m3	154,05	929,42	BDI 1	1.123,20	173.028,96	RA
1.12.			SINALIZAÇÃO					-	10.629,77	
1.12.1.	Cotação	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	9,00	251,00	BDI 1	303,33	2.729,97	RA
1.12.2.	Cotação	5213444	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	4,00	251,05	BDI 1	303,39	1.213,56	RA
1.12.3.	Cotação	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UN	9,00	439,19	BDI 1	530,76	4.776,84	RA
1.12.4.	Cotação	5213855	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	UN	4,00	394,99	BDI 1	477,35	1.909,40	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORONEL VIVIDA - PR

Local

segunda-feira, 1 de junho de 2026

Data

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO

Cargo: Prefeito

Responsável Técnico

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

CREA/CAU: PR-209.761/D

ART/RRT: 1720250544125