

LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF SALTO DO LONTRA - PR	BDI 1 20,56%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%							
Nº OPERAÇÃO 0	Nº Transferência GOV 0	PROFONTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA										
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Material	M.o	Preço Total (R\$)	↓	
0									R\$ 107,786,00	R\$ 46,194,00	R\$ 153,980,00		
1.			AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA					-	R\$ 107,786,00	R\$ 46,194,00	R\$ 153,980,00		
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	R\$ 3,253,52	R\$ 1,394,36	R\$ 4,647,88		
1.1.1.	Composição	01	PLACA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m2	4,50	R\$ 267,63	BDI 1	R\$ 322,65	R\$ 1,016,35	R\$ 435,58	R\$ 1,451,93	RA	
1.1.2.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	56,50	R\$ 46,92	BDI 1	R\$ 56,57	R\$ 2,237,16	R\$ 958,78	R\$ 3,195,95	RA	
1.2.			FUNDAÇÕES			R\$ -			R\$ 10,529,51	R\$ 4,512,65	R\$ 15,042,16		
1.2.1.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	2,52	R\$ 136,71	BDI 1	R\$ 164,82	R\$ 290,73	R\$ 124,60	R\$ 415,33	RA	
1.2.2.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	3,60	R\$ 114,41	BDI 1	R\$ 137,94	R\$ 347,60	R\$ 148,97	R\$ 496,58	RA	
1.2.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	20,90	R\$ 64,13	BDI 1	R\$ 77,32	R\$ 1,131,17	R\$ 484,79	R\$ 1,615,95	RA	
1.2.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	100,00	R\$ 13,49	BDI 1	R\$ 16,27	R\$ 1,138,73	R\$ 488,03	R\$ 1,626,75	RA	
1.2.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	90,60	R\$ 10,52	BDI 1	R\$ 12,69	R\$ 804,56	R\$ 344,81	R\$ 1,149,37	RA	
1.2.6.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	320,70	R\$ 9,13	BDI 1	R\$ 11,01	R\$ 2,470,54	R\$ 1,058,80	R\$ 3,529,34	RA	
1.2.7.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	6,12	R\$ 418,95	BDI 1	R\$ 505,08	R\$ 2,163,78	R\$ 927,33	R\$ 3,091,11	RA	
1.2.8.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	83,61	R\$ 30,93	BDI 1	R\$ 37,29	R\$ 2,182,40	R\$ 935,32	R\$ 3,117,72	RA	
1.3.			SUPRAESTRUTURA			R\$ -			R\$ 6,273,15	R\$ 2,688,49	R\$ 8,961,64		
1.3.1.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	22,57	R\$ 80,74	BDI 1	R\$ 97,34	R\$ 1,537,82	R\$ 659,07	R\$ 2,196,89	RA	
1.3.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	116,40	R\$ 10,31	BDI 1	R\$ 12,43	R\$ 1,012,96	R\$ 434,12	R\$ 1,447,08	RA	
1.3.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	328,30	R\$ 7,48	BDI 1	R\$ 9,01	R\$ 2,071,32	R\$ 887,71	R\$ 2,959,02	RA	
1.3.4.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	4,79	R\$ 408,44	BDI 1	R\$ 492,41	R\$ 1,651,06	R\$ 707,60	R\$ 2,358,65	RA	
1.4.			COBERTURA			R\$ -			R\$ 34,550,20	R\$ 14,807,23	R\$ 49,357,43		
1.4.1.	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	155,26	R\$ 62,33	BDI 1	R\$ 75,14	R\$ 8,166,66	R\$ 3,500,00	R\$ 11,666,66	RA	
1.4.2.	SINAPI	92551	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	7,00	R\$ 1.882,09	BDI 1	R\$ 2.269,05	R\$ 11.118,35	R\$ 4.765,01	R\$ 15.883,36	RA	
1.4.3.	SINAPI	3990	TABUA APARELHADA "2,5 X 25" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	44,00	R\$ 17,83	BDI 1	R\$ 21,50	R\$ 662,25	R\$ 283,82	R\$ 946,07	RA	
1.4.4.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	155,26	R\$ 33,46	BDI 1	R\$ 40,34	R\$ 4,384,26	R\$ 1.878,97	R\$ 6.263,23	RA	
1.4.5.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	17,65	R\$ 54,38	BDI 1	R\$ 65,56	R\$ 810,05	R\$ 347,16	R\$ 1.157,21	RA	
1.4.6.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	155,26	R\$ 56,49	BDI 1	R\$ 68,11	R\$ 7.402,04	R\$ 3.172,30	R\$ 10.574,35	RA	
1.4.7.	SINAPI	36246	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	M	135,90	R\$ 4,05	BDI 1	R\$ 4,88	R\$ 464,33	R\$ 199,00	R\$ 663,32	RA	
1.4.8.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15,00	R\$ 121,83	BDI 1	R\$ 146,88	R\$ 1.542,25	R\$ 660,96	R\$ 2.203,21	RA	
1.5.			VEDAÇÕES			R\$ -			R\$ 9,615,50	R\$ 4,120,93	R\$ 13,736,43		
1.5.1.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	146,72	R\$ 67,23	BDI 1	R\$ 81,05	R\$ 8,324,67	R\$ 3.567,72	R\$ 11.892,39	RA	
1.5.2.	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,80	R\$ 28,04	BDI 1	R\$ 33,80	R\$ 66,25	R\$ 28,39	R\$ 94,64	RA	
1.5.3.	SINAPI	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	16,00	R\$ 46,53	BDI 1	R\$ 56,10	R\$ 628,31	R\$ 269,28	R\$ 897,59	RA	
1.5.4.	SINAPI	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	16,00	R\$ 44,16	BDI 1	R\$ 53,24	R\$ 596,27	R\$ 255,54	R\$ 851,82	RA	

1.6.			REVESTIMENTO E PINTURA			R\$ -			R\$ 15.279,87	R\$ 6.548,52	R\$ 21.828,39	
1.6.1.	SINAP I	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	301,84	R\$ 7,11	BDI 1	R\$ 8,58			R\$ 2.588,35	RA
									R\$ 1.811,84	R\$ 776,50		
1.6.2.	SINAP I	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	301,84	R\$ 29,46	BDI 1	R\$ 35,52			R\$ 10.722,24	RA
									R\$ 7.505,57	R\$ 3.216,67		
1.6.3.	SINAP I	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	301,84	R\$ 3,12	BDI 1	R\$ 3,76			R\$ 1.136,40	RA
									R\$ 795,48	R\$ 340,92		
1.6.4.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	301,84	R\$ 10,31	BDI 1	R\$ 12,43			R\$ 3.752,46	RA
									R\$ 2.626,72	R\$ 1.125,74		
1.6.5.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	301,94	R\$ 9,64	BDI 1	R\$ 11,63			R\$ 3.510,57	RA
									R\$ 2.457,40	R\$ 1.053,17		
1.6.6.	SINAPI	102209	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	14,36	R\$ 6,84	BDI 1	R\$ 8,24			R\$ 118,37	RA
									R\$ 82,86	R\$ 35,51		
1.7.			PAVIMENTAÇÃO			R\$ -			R\$ 12.808,01	R\$ 5.489,15	R\$ 18.297,16	
1.7.1.	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	120,45	R\$ 54,55	BDI 1	R\$ 65,76			R\$ 7.921,06	RA
									R\$ 5.544,74	R\$ 2.376,32		
1.7.2.	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	120,45	R\$ 29,52	BDI 1	R\$ 35,59			R\$ 4.287,24	RA
									R\$ 3.001,07	R\$ 1.286,17		
1.7.3.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	120,45	R\$ 37,56	BDI 1	R\$ 45,28			R\$ 5.453,71	RA
									R\$ 3.817,59	R\$ 1.636,11		
1.7.4.	SINAPI	88649	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	82,95	R\$ 6,35	BDI 1	R\$ 7,66			R\$ 635,14	RA
									R\$ 444,60	R\$ 190,54		
1.8.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			R\$ -			R\$ 8.591,46	R\$ 3.682,05	R\$ 12.273,51	
1.8.1.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,00	R\$ 15,79	BDI 1	R\$ 19,04			R\$ 323,62	RA
									R\$ 226,53	R\$ 97,09		
1.8.2.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	434,82	R\$ 2,26	BDI 1	R\$ 2,72			R\$ 1.182,49	RA
									R\$ 827,74	R\$ 354,75		
1.8.3.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	384,33	R\$ 3,23	BDI 1	R\$ 3,89			R\$ 1.495,83	RA
									R\$ 1.047,08	R\$ 448,75		
1.8.4.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	66,03	R\$ 4,93	BDI 1	R\$ 5,95			R\$ 392,72	RA
									R\$ 274,90	R\$ 117,82		
1.8.5.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	44,40	R\$ 12,09	BDI 1	R\$ 14,58			R\$ 647,32	RA
									R\$ 453,12	R\$ 194,20		
1.8.6.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 24,46	BDI 1	R\$ 29,49			R\$ 29,49	RA
									R\$ 20,64	R\$ 8,85		
1.8.7.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 37,13	BDI 1	R\$ 44,76			R\$ 89,52	RA
									R\$ 62,67	R\$ 26,86		
1.8.8.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	R\$ 29,00	BDI 1	R\$ 34,96			R\$ 419,58	RA
									R\$ 293,71	R\$ 125,87		
1.8.9.	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 27,18	BDI 1	R\$ 32,77			R\$ 65,54	RA
									R\$ 45,88	R\$ 19,66		
1.8.10.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 9,03	BDI 1	R\$ 10,89			R\$ 10,89	RA
									R\$ 7,62	R\$ 3,27		
1.8.11.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 9,59	BDI 1	R\$ 11,56			R\$ 11,56	RA
									R\$ 8,09	R\$ 3,47		
1.8.12.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 46,57	BDI 1	R\$ 56,15			R\$ 112,30	RA
									R\$ 78,61	R\$ 33,69		
1.8.13.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 58,04	BDI 1	R\$ 69,97			R\$ 69,97	RA
									R\$ 48,98	R\$ 20,99		
1.8.14.	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	22,01	R\$ 18,38	BDI 1	R\$ 22,16			R\$ 487,71	RA
									R\$ 341,40	R\$ 146,31		
1.8.15.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	251,91	R\$ 15,98	BDI 1	R\$ 19,27			R\$ 4.854,19	RA
									R\$ 3.397,93	R\$ 1.456,26		
1.8.16.	SINAPI	91840	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	11,10	R\$ 18,54	BDI 1	R\$ 22,36			R\$ 248,16	RA
									R\$ 173,71	R\$ 74,45		
1.8.17.	SINAPI	97583	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	22,00	R\$ 69,10	BDI 1	R\$ 83,30			R\$ 1.832,63	RA
									R\$ 1.282,84	R\$ 549,79		
1.9.			ESQUADRIAS			R\$ -			R\$ 6.698,38	R\$ 2.870,73	R\$ 9.569,11	
1.9.1.	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R\$ 874,04	BDI 1	R\$ 1.053,74			R\$ 2.107,49	RA
									R\$ 1.475,24	R\$ 632,25		

1.9.2.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	12,60	R\$ 491,20	BDI 1	R\$ 592,19			R\$ 7.461,62	RA
1.10.			LIMPEZA FINAL			R\$ -			R\$ 5.223,14	R\$ 2.238,49	R\$ 266,30	
1.10.1.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF_04/2019	M2	120,45	R\$ 1,83	BDI 1	R\$ 2,21	R\$ 186,41	R\$ 79,89	R\$ 266,30	RA
									R\$ 186,41	R\$ 79,89		

Salto do Lontra, 25 de março de 2024.



CONSORA

Construtora

CNPJ: 46.812.148/0001-21

Email: consoraconstrutora@gmail.com

Rua Luis Manfroí Nº 71 – Sala 67, Loteamento Cadore

Salto do Lontra - Paraná, CEP: 85670-000

Celular: (46) 99114-6935

CONSORA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 46.812.148/0001-21

RUA LUIS MANFROI N 71

SALTO DO LONTRA - PARANÁ

FÁBIO ROBERTO SORANSO

ADMINISTRADOR

CPF 095.599.139-05

RG 10.226.276-0

ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 162.728/D