



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR 0 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO AVENIDA GENEROSO MARQUES	BDI 1 24.23%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 05-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO AVENIDA GENEROSO MARQUES	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR			
CURRITIBA						

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
1. REVITALIZAÇÃO AVENIDA GENEROSO MARQUES										
1.1.			AVENIDA GENEROSO MARQUES - ADITIVO 02						50.309,78	
1.1.1.	Cotação	COT02	EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM PEDRA ARGAMASSADA - MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (14 - CIMENTO - PÓ DE PEDRA) COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	M²	27,65	909,67	BDI 1	1.130,08	31.246,71	RA
1.2.			ELETRICA						19.063,07	
1.2.1.	SINAPI	3398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE 72x X 72x MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	UN	1,00	5,41	BDI 1	6,72	6,72	RA
1.2.2.	SINAPI	441	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABEÇA QUADRADA	UN	1,00	13,05	BDI 1	16,21	16,21	RA
1.2.3.	SINAPI	1050	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXAÇÃO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1ª CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	5,87	BDI 1	7,29	7,29	RA
1.2.4.	SINAPI	91917	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	6,00	22,86	BDI 1	28,40	170,40	RA
1.2.5.	SINAPI	91872	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	3,00	15,47	BDI 1	19,22	57,66	RA
1.2.6.	SINAPI	91885	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	50,00	38,48	BDI 1	47,80	2.390,00	RA
1.2.7.	SINAPI	345	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSÃO MÁXIMA 415 V	UN	1,00	69,42	BDI 1	86,24	86,24	RA
1.2.8.	SINAPI	2388	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	30,00	16,53	BDI 1	20,54	616,20	RA
1.2.9.	SINAPI	91932	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1,50	15,45	BDI 1	19,19	28,79	RA
1.2.10.	SINAPI	91870	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	0,63	BDI 1	0,78	0,78	RA
1.2.11.	SINAPI	39208	INSTALAÇÃO, AF 12/2017	UN	1,00	84,33	BDI 1	104,76	104,76	RA
1.2.12.	SINAPI	96985	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1"	UN	2,00	1,38	BDI 1	1,71	3,42	RA
1.2.13.	SINAPI	39139	ABRACADEIRA DE LATÃO PARA FIXAÇÃO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM	UN	1,00	2,79	BDI 1	3,47	3,47	RA
1.2.14.	SINAPI	11270	DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF 12/2020	UN	1,00	53,29	BDI 1	66,20	66,20	RA
1.2.15.	SINAPI	98111								

RECURSO

Notas de obra



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO AVENIDA GENEROSO MARQUES
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 05-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO AVENIDA GENEROSO MARQUES	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR
		BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REVITALIZAÇÃO AVENIDA GENEROSO MARQUES									
1.2.16.	SINAPI	21127	FTA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAUMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,20	4,70	BDI 1	5,84	1,17
1.2.17.	SINAPI	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,00	24,30	BDI 1	30,19	30,19
1.2.18.	SINAPI	1091	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	UN	1,00	18,65	BDI 1	23,17	23,17
1.2.19.	SINAPI	101938	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	130,10	BDI 1	161,62	161,62
1.2.20.	SINAPI	1597	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM	UN	2,00	11,37	BDI 1	14,12	28,24
1.2.21.	SINAPI	1542	TERMINAL METALICO A PRESSAO 1 CABO, PARA CABOS DE 4 A 10 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO	UN	12,00	21,34	BDI 1	26,51	318,12
1.2.22.	SINAPI	100603	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 11/2019	UN	1,00	1.509,86	BDI 1	1.875,70	1.875,70
1.2.23.	SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	2,00	53,01	BDI 1	65,85	131,70
1.2.24.	SINAPI	101562	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	M	50,00	23,63	BDI 1	29,36	1.468,00
1.2.25.	Composição	009	FORNECIMENTO E SISTEMA PARA ILUMINACAO PASSAGEM E SISTEMA PARA ILUMINACAO	UND	2,00	2.383,97	BDI 1	2.961,61	5.923,22
1.2.26.	Composição	010	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAIXA DE PASSAGEM E PVC RIGIDO PARA FUTURA INSTALACAO DE ILUMINACAO BAIXA	UND	5,00	887,40	BDI 1	1.102,42	5.512,10

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORONEL VIVIDA - PR
Local
sexta-feira, 22 de março de 2024
Data

Responsável Técnico
Katia Eloiza da Rocha
Engenheira Civil
CREA - PR 216273/D