

PLANILHA - 1º ADITIVO CONTRATUAL

CNPJ:	EMPRESA CONTRATADA:		
29.805.831/0001-12	GERALDO CESAR JUNG		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
CURITIBA	05-23 (DES.)	RESIDÊNCIA SOCIAL - 01 UNIDADE	Bom Sucesso do Sul / PR
			BDI 1
			26,29%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
02 UNIDADES HABITACIONAIS									20.590,78
1.			RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR - 03 UNIDADES					-	20.590,78
1.1.			INFRAESTRUTURA					-	12.508,19
1.1.0.3.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	35,50	57,53	BDI 1	72,65	2.579,08
1.1.0.4.	SINAPI	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	4,07	1.625,89	BDI 1	2.053,34	8.346,83
1.1.0.5.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	43,35	28,90	BDI 1	36,50	1.582,28
1.2.			SUPRAESTRUTURA - FECHAMENTO					-	3.079,13
1.2.0.2.	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	38,25	63,74	BDI 1	80,50	3.079,13
1.5.			REVESTIMENTOS					-	2.518,20
1.5.3.			EXTERNO					-	2.518,20
1.5.3.1.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	47,18	5,92	BDI 1	7,47	352,40
1.5.3.2.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	47,18	36,35	BDI 1	45,91	2.165,80
1.6.			PINTURA					-	2.147,64
1.6.1.			SOBRE TEXTURA					-	1.440,49
1.6.1.5.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	133,26	8,56	BDI 1	10,81	1.440,49
1.6.2.			EXTERNO					-	707,15
1.6.2.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	47,18	2,86	BDI 1	3,62	170,77
1.6.2.2.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	47,18	9,00	BDI 1	11,37	536,38
1.10.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	337,62
1.10.1.			MATERIAIS E ACABAMENTO					-	337,62
1.10.1.12.	SINAPI	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	34,00	7,86	BDI 1	9,93	337,62

1ª MEDIÇÃO			
DATA: 24/07/2024			
MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
	10.925,91	87,35%	10.925,91
35,50	2.579,08	35,50	2.579,08
4,07	8.346,83	4,07	8.346,83
		0,00	0,00
	3.079,13	100,00%	3.079,13
38,25	3.079,13	38,25	3.079,13
	2.518,20	100,00%	2.518,20
47,18	352,40	47,18	352,40
47,18	2.165,80	47,18	2.165,80
	0,00	0,00%	0,00
		0,00	0,00
	0,00	0,00%	0,00
		0,00	0,00
	337,62	100,00%	337,62
34,00	337,62	34,00	337,62
MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
81,89%	VALOR	%	81,89%
R\$	16.860,86	R\$	16.860,86

BOM SUCESSO DO SUL

Local	Responsável Técnico Execução	Fiscal da obra
	Nome: Ronaldo Luis Cocatto	Nome: Diogo Rossetto
quarta-feira, 24 de julho de 2024	CREA/CAU: CREA-PR 170965/D	CREA/CAU: CREA-PR - 109070/D
Data	ART/RRT: 1720241891926	ART/RRT: 1720232684077