MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

BDI (Já incluso no orçamento) **23,54%**

# ORÇAMENTO

**R$ 65.849,36**

**Agente Promotor / Proponente** **MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR**

**Empreendimento** **Execução de um Barracão Industrial - SAM 67 -ADITIVO 01**

**N° do contrato** **CT 37/2025 -CE 02/2025 /**

**ART de Orçamento Nº** **1720244972617**

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | PREÇOS (em R$) UNITÁRIO | PREÇOS (em R$) TOTAL | Fonte | CÓDIGO DER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **ADITIVO 01** | | | | | | |
| 1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 6,27 | 183,20 | 1.148,66 | | 96522 |
| 1.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 7,11 | 153,21 | 1.089,32 | | 96527 |
| 1.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 28,08 | 73,91 | 2.075,39 | | 92433 |
| 1.4 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 203,04 | 108,95 | 22.121,21 | | 92265 |
| 1.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 337,63 | 13,11 | 4.426,33 | | 96546 |
| 1.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 287,53 | 10,93 | 3.142,70 | | 92762 |
| 1.7 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 1,34 | 864,90 | 1.158,97 | | 103669 |
| 1.8 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 7,11 | 680,14 | 4.835,80 | | 103679 |
| 1.9 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 7,11 | 673,66 | 4.789,72 | | 96555 |
| 1.10 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 6,27 | 778,59 | 4.881,76 | | 96556 |
| 1.11 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PERFIL "U" ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO, 150X60X20 E= 3,00MM | M | 98,60 | 64,36 | 6.345,90 | | COMP 14 |
| 1.12 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 64,00 | 153,65 | 9.833,60 | | 94228 |
| | | | | **TOTAL** | **65.849,36** | | |

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

30-out-25
Data

KATIA ELOIZA DA ROCHA: 11068571942

Assinado digitalmente por KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=40312993000151, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Prefeitura Municipal de Coronel Vivida
Foxit PDF Editor Versão: 11.2.1