


EMPRESA: SOLL - SERVIÇOS, OBRAS E LOGÍSTICA LTDA
CNPJ: 11.855.966/0001-27



SOLL - SERVIÇOS, OBRAS E LOGÍSTICA LTDA
RUA JOÃO BAGOIO, 240 - CENTRO - CEP 85.515-000
BOM SUCESSO DO SUL - PR FONE/FAX: (49) 3234-1175
CNPJ 11.855.966/0001-27 INSC. ESTADUAL 00517897-80

ORÇAMENTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - TRECHO TRINTA VOLTAS

Código DER PR / SINAPI	Itens	Unid.	Valor unitário Global (R\$)	Qtd.	Total s/ BDI (R\$)	BDI %	Total c/ BDI (R\$)
103689	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22, adesivada, (3,00m x 1,50m)	m²	R\$ 312,00	4,50	R\$ 1.404,00	25,93%	R\$ 1.768,06
103694	Suporte de madeira 3"x3" pl placa DE OBRA	ud	R\$ 89,63	1,00	R\$ 89,63	25,93%	R\$ 112,87
500000	Escarificação, regularização e compactação subleito	m²	R\$ 3,50	4.500,00	R\$ 15.750,00	25,93%	R\$ 19.833,98
53260	Colchão de argila pl pav. poliédrico	m²	R\$ 2,80	4.320,00	R\$ 12.096,00	25,93%	R\$ 15.232,49
52145	Extração, carga, transp, preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$ 22,11	4.320,00	R\$ 95.515,20	25,93%	R\$ 120.282,29
53265	Enchimento c/ argila pl pav. poliédrico	m²	R\$ 1,00	4.500,00	R\$ 4.500,00	25,93%	R\$ 5.666,85
53270	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	R\$ 0,60	4.500,00	R\$ 2.700,00	25,93%	R\$ 3.400,11
57510	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²	R\$ 1,30	1.500,00	R\$ 1.950,00	25,93%	R\$ 2.455,64
810250	Meio-fio de concreto tipo 3	m	R\$ 35,00	1.500,00	R\$ 52.500,00	25,93%	R\$ 66.113,25
800000	Plantio de Grama em placas (Enleivamento) - (mínimo 2 metros cada lado)	m²	R\$ 9,30	3.000,00	R\$ 27.900,00	25,93%	R\$ 35.134,47
TOTAL					R\$ 214.404,83	25,93%	R\$ 270.000,00

Documento assinado digitalmente
FRANCH COSTELLA
Data: 11/02/2025 15:29:53 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>
Eng. Civil Franch Costella CREA-PR SP-506117880/D

fevereiro, 2025