



Especializada em materiais de previncêndio e hidráulico
Comércio e mão de obra especializada.

Rua: Pixinguinha nº 554 Jd. Brasília I – Cascavel – Pr
Fone: (45) 9 9957-9322 Moacir / 9 9909-1463 Aline
CNPJ: 07.100.705/0001-20 - Email: casahidraulicacascavel@hotmail.com

ANEXO IV – PROPOSTA DE PREÇOS

AO MUNICÍPIO DE SULINA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SETOR DE COMPRAS

CONCORRÊNCIA Nº 10 /2024 .

OBJETO: INSTALAÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA
INCÊNDIO NO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL

A Empresa **CONSTRUTORA ALINE LTDA ME**, CNPJ/MF **07.100.705/0001-20**, com sede na cidade de **CASCADEL**, estado do **PARANA**, sito **RUA PIXINGUINHA**, n.º **554**, CEP **85815-030**, Telefone (**45**) **9957-9322 MOARCIR 9909-1463 ALINE**, E-mail **CASAHIDRAULICACASCADEL@HOTMAIL.COM**, propõe à(ao) **AO MUNICÍPIO DE SULINA** a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o edital, o contrato e os anexos da licitação em referência.

- 1) O preço proposto é de R\$ **66.498,59 (SESSENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)**, sendo **60** % (**SESSETNA** por cento) referente aos materiais e **40** % (**QUARENTA** por cento) referente à mão de obra.
- 2) O prazo de validade da Proposta será de, no mínimo, XXXX(XXXXXXXXXX) dias corridos, contados a partir da data de abertura da Licitação. Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o(a) Sr.(a) **ALINE MARCON PAGANI BEBBER**, portador(a) do CPF **066.520.849-96** e será responsável técnico pelos serviços o(a) Sr.(a) **LUCAS C. CAPPELLESSO**, Título **ENGENHEIRO CIVIL** CREA/n.º **107337/D**

A presente proposta tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias contados da apresentação da proposta.

Sulina, 12 de julho de 24

CONSTRUTORA ALINE
LTDA:07100705000120
0
Assinado de forma digital
por CONSTRUTORA ALINE
LTDA:07100705000120
Dados: 2024.07.12 14:05:32
-03'00'

CONSTRUTORA ALINE LTDA
07.100705/0001-20
ALINE MARCON PAGANI BEBBER
RG: 10.415.038-1 /CPF: 066.520.849-96
ADMINISTRADORA

LUCAS CRISTHIANO
CAPPELLESSO:0478
1819907
Assinado de forma digital por
LUCAS CRISTHIANO
CAPPELLESSO:04781819907
Dados: 2024.07.12 14:05:45
-03'00'

LUCAS C. CAPPELLESSO
ENG. CIVIL
CREA PR – 107337/D



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO INSTALAÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA NO CENTRO DE EVENTOS			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SULINA PR	BDI 1 23,57%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									66.498,59	
1.			INSTALAÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL					-	66.498,59	
1.1.			INSTALAÇÕES					-	66.498,59	
1.1.1.	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	3,00	230,00	BDI 1	284,21	852,63	RA
1.1.2.	SINAPI	97474	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	25,00	95,00	BDI 1	117,39	2.934,75	RA
1.1.3.	SINAPI	97488	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	60,00	BDI 1	74,14	74,14	RA
1.1.4.	SINAPI	97495	TÉ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	350,00	BDI 1	432,50	432,50	RA
1.1.5.	SINAPI	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	65,00	BDI 1	80,32	80,32	RA
1.1.6.	SINAPI	92364	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	6,00	42,00	BDI 1	51,90	311,40	RA
1.1.7.	SINAPI-I	12427	UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2"	UN	2,00	210,00	BDI 1	259,50	519,00	RA
1.1.8.	SINAPI	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	120,00	BDI 1	148,28	148,28	RA
1.1.9.	SINAPI-I	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	60,00	4,00	BDI 1	4,94	296,40	RA
1.1.10.	SINAPI	94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	1,00	55,00	BDI 1	67,96	67,96	RA
1.1.11.	SINAPI	92342	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	180,00	115,00	BDI 1	142,11	25.579,80	RA
1.1.12.	SINAPI	94474	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	6,00	30,00	BDI 1	37,07	222,42	RA
1.1.13.	SINAPI-I	4208	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	UN	8,00	25,00	BDI 1	30,89	247,12	RA
1.1.14.	SINAPI-I	104	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2", PARA AGUA FRIA	UN	1,00	19,10	BDI 1	23,60	23,60	RA
1.1.15.	SINAPI-I	3470	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	UN	15,00	62,00	BDI 1	76,61	1.149,15	RA
1.1.16.	SINAPI	96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	3,00	1.180,00	BDI 1	1.458,13	4.374,39	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO INSTALAÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA NO CENTRO DE EVENTOS			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SULINA PR	BDI 1 23,57%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
0									66.498,59	
1.1.17.	SINAPI-I	3457	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"	UN	4,00	15,00	BDI 1	18,54	74,16	RA
1.1.18.	SINAPI-I	12440	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/4"	UN	1,00	35,00	BDI 1	43,25	43,25	RA
1.1.19.	SINAPI-I	98	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,00	15,00	BDI 1	18,54	18,54	RA
1.1.20.	SINAPI-I	37527	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	UN	4,00	350,00	BDI 1	432,50	1.730,00	RA
1.1.21.	SINAPI-I	37528	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES	UN	4,00	420,00	BDI 1	518,99	2.075,96	RA
1.1.22.	SINAPI-I	6299	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"	UN	3,00	140,62	BDI 1	173,76	521,28	RA
1.1.23.	SINAPI-I	37554	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	UN	3,00	95,00	BDI 1	117,39	352,17	RA
1.1.24.	SINAPI-I	39634	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM	M	4,00	9,25	BDI 1	11,43	45,72	RA
1.1.25.	SINAPI-I	20971	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN	3,00	8,00	BDI 1	9,89	29,67	RA
1.1.26.	SINAPI-I	43648	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO	L	7,20	25,89	BDI 1	31,99	230,33	RA
1.1.27.	SINAPI-I	39925	BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H	UN	1,00	12.376,34	BDI 1	15.293,44	15.293,44	RA
1.1.28.	SINAPI-I	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	3,60	38,93	BDI 1	48,11	173,20	RA
1.1.29.	SINAPI-I	10904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	UN	3,00	125,00	BDI 1	154,46	463,38	RA
1.1.30.	SINAPI-I	10891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	14,00	125,00	BDI 1	154,46	2.162,44	RA
1.1.31.	SINAPI-I	10886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UN	14,00	125,00	BDI 1	154,46	2.162,44	RA
1.1.32.	SINAPI-I	37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	21,00	5,00	BDI 1	6,18	129,78	RA
1.1.33.	SINAPI-I	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	24,00	5,00	BDI 1	6,18	148,32	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO INSTALAÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA NO CENTRO DE EVENTOS			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SULINA PR	BDI 1 23,57%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									66.498,59	
1.1.34.	SINAPI-I	38774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	15,00	14,82	BDI 1	18,31	274,65	RA
1.1.35.	SINAPI-I	1013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	220,00	1,37	BDI 1	1,69	371,80	RA
1.1.36.	SINAPI-I	39254	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1/2", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)	M	220,00	10,61	BDI 1	13,11	2.884,20	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SULINA PR
Local
sexta-feira, 12 de julho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: LUCAS C. CAPPELLESSO
CREA/CAU: CREA PR 107337/D
ART/RRT: 0
LUCAS
CRISTHIANO
CAPPELLESSO:0477
81819907
Assinado de forma digital
por LUCAS CRISTHIANO
CAPPELLESSO:0478181990
Dados: 2024.07.12 10:01:56
-03'00'